

Brzeźnio, dn. 21.08.2008r.

Modyfikacja nr 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Rekultywację składowiska odpadów Zwierzyniec w miejscowości Rydzew – Gęsina gmina Brzeźnio” numer sprawy Nz. R-341/5/08

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655) Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) W siwz w punkcie IV Przedmiot zamówienia ppkt 1. Opis rekultywacji punkt ostatni zdanie :** „Przed rozpoczęciem rekultywacji kilkakrotnie zagęszczenie ciężkim sprzętem terenu składowiska odpadów. Należy również wywozić samochodem asenizacyjnym nagromadzone w studziencie odciekowej odcieki. Wywóz odcieków do najbliższej oczyszczalni ścieków”.

Zmienia się na zdanie:

„Przed rozpoczęciem rekultywacji należy kilkakrotnie zagęścić teren składowiska odpadów tj. kompaktorem lub walcem o minimalnej masie całkowitej 15 ton. Należy również wywozić samochodem asenizacyjnym nagromadzone w studziencie odciekowej odcieki. Wywóz odcieków do najbliższej oczyszczalni ścieków”.

Następnie dodaje się zdanie:

Koszty związane z:

- pozyskaniem tj. zakupem i transportem warstwy izolacyjno – wyrównawczej oraz warstwy humusu
- zagęszczeniem terenu składowiska tj. pracy sprzętu oraz jego dowozu,
- wywozem odcieków do oczyszczalni ścieków oraz kosztami ich oczyszczenia
- oraz inne koszty wynikające z kosztorysów i dokumentacji technicznej związane z rekultywacją składowiska ponosi Wykonawca.

- 2) W siwz w punkcie IV Przedmiot zamówienia ppkt 1. Opis rekultywacji - Wykonanie piezometrów dla monitoringu wód podziemnych oraz przeprowadzenie badań geologicznych zdanie:** „Celowym jest wykonanie nowych piezometrów dla kontynuowania monitoringu wód podziemnych składowiska odpadów „Zwierzyniec”, o głębokości 15 m każdy, sprawdzenia stanu technicznego istniejących otworów P-1, P-2 i zlikwidowania nieprzydatnych do dalszego monitoringu (po decyzji geologa) otworów oznaczonych literą P oraz otworu P-3.”

Zmienia się na zdanie:

Dla kontynuowania monitoringu wód podziemnych składowiska odpadów „Zwierzyniec” należy wykonać 3 nowe piezometry o głębokości 15 m każdy. Należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego istniejących otworów P- 1 oraz P –2 i zlikwidować nieprzydatne do dalszego monitoringu (po decyzji geologa) otwory oznaczone literą P2 oraz P3.

3) W siwz w punkcie IV Przedmiot zamówienia ppkt 1. Opis rekultywacji - rekultywacja techniczna 1.1.1. warstwa izolacyjno – wyrównawcza

dodaje się zdanie:

Zienną warstwę izolacyjno – wyrównawczą tj. jej zakup i dowóz zabezpiecza Wykonawca.

4) W kosztorysie nakładczym nazwa: Rekultywacja składowiska odpadów Rydzew – Gęsina gmina Brzeźnio – WARIANT II

Powinna brzmieć:

Rekultywacja składowiska odpadów Rydzew – Gęsina gmina Brzeźnio – WARIANT II – piezometry wodne.

5) W kosztorysie nakładczym I kw. 2008 Lp.8 Odgazowanie zdanie: „Wykonanie piezometrów gazowych o głębokości 16,75 m – zgodnie z projektem – 3 kpl obmiar = $16,75 * 3 = 50,250m$ ”

6)

Zmienia się na zdanie:

„Wykonanie piezometrów gazowych o głębokości 16,75 m – zgodnie z projektem – 2 kpl obmiar = $16,75 * 2 = 33,50m$ ”

nakłady zamiast 50,250m wynoszą 33,50m

7) W książce przedmiarów w kosztorysie nakładczym I kw. 2008 Lp.8 Odgazowanie zdanie; „Wykonanie piezometrów gazowych o głębokości 16,75 m – zgodnie z projektem – 3 kpl; obmiar $16,75 * 3 = 50,250m$ ”

Zmienia się na zdanie:

„Wykonanie piezometrów gazowych o głębokości 16,75 m – zgodnie z projektem – 2 kpl; obmiar $16,75 * 2 = 33,50m$ ”

8) W książce przedmiarów w kosztorysie nakładczym I kw. 2008 w podsumowaniu Razem 1015.000

Zmienia się na:

Razem: 998.25

Powyższe uwagi należy uwzględnić składając ofertę.

W celu umożliwienia Państwu wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z powyższych modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, termin składania ofert określony w SIWZ ulega przedłużeniu i upływa dnia **04.09.2008r., o godz. 10.00.** Natomiast termin otwarcia określony w SIWZ zmienia się na dzień **04.09.2008r. o godz. 10.10.**