


Opis powierzchni terenu	naw. bitumiczna	chodnik z polbruku
		wspólny wykop z rurociągiem Rt4

Podziałka 1:100/500



Rzędna istniejącego terenu	167,00	167,00			167,13		167,15		167,45			167,60		167,56			
Rzędna dna proj. kanału	164,24	164,26	164,31	164,34	164,53		164,60		164,73			164,93		165,01			
Długość odcinka	2,9	5,6	36,6			12,7	25,0			37,9			15,8				
Proj. spadek kanału, odległość	$i=7,2\%$	$L=2,9$ $i=5,3\%$	$L=5,6$ $i=5,2\%$	$L=36,6$ $i=5,2\%$			$L=12,7$ $i=5,5\%$	$L=25,0$ $i=5,2\%$	$L=37,9$ $i=5,3\%$	$L=15,8$ $i=5,1\%$							
Proj. średnica nominalna, materiał	DZ200, PVC-U, SDR34, SN8																
Hektometr i odległości	0	2,9	8,5	15,0	35,6	42,3	45,1	50,7	54,9	57,8	82,8	1	14,7	18,0	20,7	28,7	36,5

Gmina Brzeźnio

Profil kanału grawitacyjnego sanitarnego K5cz.1- I etap

- Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
- W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
- W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nałożyć rury ochronne dwudzielne.
- W miejscach nienormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych nałożyć na kable rury ochronne dwudzielne.
- Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
- Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony;
w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°;
zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoże 20 cm podsypką, układaną na geowłókninie.
- W rejonie jezdni i pobocza zasypkę zagęścić do ls=1,02.
- W przypadku występowania gruntów serii I – wysadzinowych oraz serii II – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.

	DFE EKORAJ Sp. z o.o. 50-155 Wrocław, ul. Pułkyniego 1 tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96			
	Projektował:	mgr inż. Joanna Ochenczenko	9/98	
	Opracował:	mgr inż. Magdalena Jędrzejewska		
Investor: Gmina Brzeźnio ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio	Nazwa obiektu budowlanego: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Brzeźnio/Bronisławów.			
Branża: SANITARNA	Nazwa rysunku: Profil kanału grawitacyjnego sanitarnego K5cz.1 - I etap	Data 05.2014	Skala 1:100 500	Nr rys. 4