Gmina Brzeźnio
Profile odcinków sieci i przyłączy kanalazacji sanitarnej, na kanałach: K5.3, K5.4 - I etap









1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nałożyć rury ochronne dwudzielne.
4. W miejscach nienormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych nałożyć na kable rury ochronne dwudzielne.
5. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
6. Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony;
   w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°;
   zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokosci 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
   W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoże 20 cm podsypką, układaną na geowłókninie.
7. W rejonie jezdni i pobocza zasypkę zagęścić do Is=1,02.
8. W przypadku występowania gruntów serii I – wysadzinowych oraz serii II – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.
9. Rzędną wpięcia istniejącej kanalizacji wewnętrznej dopasować do rzeczywistej rzędnej

UWAGA:
W zakresie pozwolenia na budowę są odcinki sieci do granicy działek, natomiast przyłącza objęte są osobnym opracowaniem na zgłoszenie. Profile przyłączy pozostawiono ze względów technicznych.

DFE EKORAJ Sp. z o.o.
50-155 Wrocław, ul. Purkyniego 1
tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96

Projektował/a: mgr inż. Joanna Ochonczenko — 9/98
Opracował: mgr inż. Magdalena Jędrzejewska

Inwestor: Gmina Brzeźnio ul. Wrzosowa 44 98-270 Brzeźnio

Branża: SANITARNA

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Brzeźnio/Broniszewo.

Nazwa rysunku: Profile odcinków sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na kanałach: K5.3, K5.4- I etap

Data: 05.2014

Skala: 1:100 / 1:500

Nr rys.: 20