Gmina Brzeźnio
Profil kanału grawitacyjnego deszczowego Kd1- I etap



1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nałożyć rury ochronne dwudzielne.
4. W miejscach nienormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych nałożyć na kable rury ochronne dwudzielne.
5. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
6. Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony;
   w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°;
   zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokosci 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
   W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoże 20 cm podsypką, układaną na geowłókninie.
7. W rejonie jezdni i pobocza zasypkę zagęścić do Is=1,02.
8. W przypadku występowania gruntów serii I – wysadzinowych oraz serii II – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.

EKORAJ	DFE EKORAJ Sp. z o.o. 50-155 Wrocław, ul. Purkynego 1 tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96		
	Projektowała: mgr inż. Joanna Ochonczenko	9/98	
	Opracował: mgr inż. Magdalena Jędrzejewska		
Inwestor: Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio	Nazwa obiektu budowlanego: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Brzeźnio/Bronisławów.		
Branża: SANITARNA	Nazwa rysunku: Profil kanału grawitacyjnego deszczowego Kd1 - I etap	Data 05.2014	Skala 1:100/500
			Nr rys. 12