


Opis powierzchni terenu	nawierzchnia bitumiczna
-------------------------	-------------------------

Kd1.2

Podziałka 1:100/500



P.p.=155,00

Rzędna istniejącego terenu	167,99	167,66	167,43	167,40	167,38	167,41	167,26
Rzędna dna proj. kanału	166,76	166,64	166,52	166,46	166,38	166,25	166,14
Długość odcinka	40,0	40,0	14,1	31,5	41,0	37,4	
Proj. spadek kanału, odległość	L=80,0	i=3,0 ‰	i=4,3 ‰	i=2,5 ‰	L=78,4	i=3,1 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	DZ315 PVC-U, SDR34, SN8						
Hektometr i odległości	0+4,3	24,2	40,0	71,2	80,0	94,1	121,6

Gmina Brzeźnio

Profil kanału grawitacyjnego deszczowego Kd1.2- I etap

- Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
- W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
- W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nałożyć rury ochronne dwudzielne.
- W miejscach nienormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych nałożyć na kable rury ochronne dwudzielne.
- Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
- Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony;
w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°;
zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoże 20 cm podsypką, ułożoną na geowłókninie.
- W rejonie jezdni i pobocza zasypkę zagęścić do Is=1,02.
- W przypadku występowania gruntów serii I – wysadzinowych oraz serii II – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.

	DFE EKORAJ Sp. z o.o. 50-155 Wrocław, ul. Purkyniego 1 tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96			
	Projektowała:	mgr inż. Joanna Ochoczenko	9/98	
	Opracował:	mgr inż. Magdalena Jędrzejewska		
	Sprawdził:	mgr inż. Katarzyna Sobko	11/01/2011	
Investor:	Nazwa obiektu budowlanego:			
Gmina Brzeźnio ul. Wspólna 44 98-276 Brzeźnio	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości: Brzeźnio/Bronisławów.			
Branka:	Nazwa rysunku:	Data	Skala	Nr rys.
SANITARNA	Profil kanału grawitacyjnego deszczowego Kd1.2 - etap I	05.2014	1:100 - etap I	14