Gmina Brzeźnio
Profile kanałów grawitacyjnych deszczowych Kd3 i wpustów -etap II podetap 4









1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nałożyć rury ochronne dwudzielne.
4. W miejscach nienormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych nałożyć na kable rury ochronne dwudzielne.
5. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
6. Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony;
   w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°;
   zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokosci 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
   W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoże 20 cm podsypką, układaną na geowłókninie.
7. W rejonie jezdni i pobocza zasypkę zagęścić do Is=1,02.
8. W przypadku występowania gruntów serii I – wysadzinowych oraz serii II – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.

DFE EKORAJ Sp. z o.o.
50-153 Wrocław, ul. Purkyniego 1
tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96

Projektował: mgr inż. Joanna Ochonczenko 9/98
Opracował: mgr inż. Magdalena Jędrzejewska

Inwestor:
Gmina Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Brzeźnio/Bronisławów.

Branża:
SANITARNA

Nazwa rysunku:
Profile kanałów grawitacyjnych deszczowych Kd3 i wpustów – II etap podetap 4

VIII/III 2014

Skala 1:100 500

Nr rys. 8