

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 0,130	km km	 0,13	
				RAZEM	0,13
2 d.1	D-02.01.01	Wykop - wykonanie koryta na głębokość 10cm z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km na odkład. (130*3)*0,1	m ³ m ³	 39,00	
				RAZEM	39,00
3 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni . 130*3,0	m ² m ²	 390,00	
				RAZEM	390,00
2		NAWIERZCHNIA			
4 d.2	D-05.01.04a	Nawierzchnia z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63mm - warstwa dolna grubości po zagęszczeniu 12 cm 130*3,0	m ² m ²	 390,00	
				RAZEM	390,00
5 d.2	D-05.01.04a	Nawierzchnia z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa górna grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.4	m ² m ²	 390,00	
				RAZEM	390,00