

LEGENDA

1 - istn. stłp typu K-E10,5/10 + BOPi0,5/5kA, R<10Ω
zasilanie ze stacji trafo nr 7-0701 „Podcabaje 1”

2 - proj. stłp typu P-ŻN10

3 - proj. stłp typu P-ŻN10 + OUS-100

4 - proj. stłp typu P-ŻN10

5 - proj. stłp typu P-ŻN10 + OUS-100

6 - proj. stłp typu P-ŻN10

7 - proj. stłp typu Kb-ŻN10 + OUS-100 + BOPi0,5/5kA, R<10Ω

8 - proj. linia ośw. drogowego typu AsXSn 2x25mm2, L= 303 / 319 m

9 - proj. stłp typu Kb-ŻN10 + OUS-100 + BOPi0,5/5kA, R<10Ω

10 - proj. stłp typu P-ŻN10

11 - proj. stłp typu Nb-ŻN10 + OUS-100 α=172°

12 - proj. stłp typu P-ŻN10

13 - proj. stłp typu P-ŻN10 + OUS-100

14 - proj. stłp typu P-ŻN10

15 - proj. stłp typu Ob-ŻN10 + OUS-100 + BOPi0,5/5kA, R<10Ω

16 - proj. stłp typu P-ŻN10

17 - proj. stłp typu P-ŻN10 + OUS-100

18 - proj. stłp typu P-ŻN10

19 - istn. stłp typu Kb-ŻN10 + BOPi0,5/5kA, R<10Ω zasilanie ze
stacji trafo nr 7-0672 „Brzeźnio 1” zmiana funkcji na typu ONb-ŻN10 α=170°

20 - proj. linia ośw. drogowego typu AsXSn 2x25mm2, L= 499 / 523m

21 - istn. linia napowietrzna SN, 15kV 3xAFE35 odg. Bronistawów

22 - skrzyżowanie nr 1

STAROSTWO POWIATOWE
W SIERADZU

Żałącznik do decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i o pozwoleniu
na budowę z dnia 14.02.2013
znak AB 6740 35.1.2.212.

WERYFIKOWANO ROZTYTUŁ
PROJEKTU BUDOWLANEGO
Główny Specjalista
w Wydziale Architektury i Budownictwa

Jerzy Wojtczak

STAROSTWO POWIATOWE W SIERADZU
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1098) i art. 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Linia energetyczna 0,4 kV ul. Włocławskiej
Podcabaje, Bronistawów

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu – planującemu inwentaryzacji – wykonanej przez
jednostkę uprawnioną do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niemożności realizacji sieci uzbrojenia terenu z wytyczaniem, należy przedłożyć
projekt uzgodniony z wytyczaniem, który zostanie uwzględniony w projekcie budowlanym.
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu – planującemu inwentaryzacji – wykonanej przez
jednostkę uprawnioną do wykonywania prac geodezyjnych.
Opinia w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Uzgodnienie treści projektu, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów
uzgodnionych projektów (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Nr opinii 6419/2012 z dnia 2012.12.23
Sieradz dnia 2012.12.21

PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji

inż. Wojciech Proszewski


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU


Objekt: Rozbudowa oświetlenia drogowego n.n. „Bronistawów-Podca
Adres: Podcabaje wzdłuż drogi nr geod. 49
Bronistawów wzdłuż drogi nr geod. 583
Inwestor: Gmina Brzeźnio, 98-275 Brzeźnio ul. Wspólna 44


Asystent: mgr inż. Waldemar Jadwiszczak


Projektant: mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska

Skala: 1:500
Branża: elektryczna
Rys. nr 1
Data: 12 / 2012









MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		KERG 1423-89/2012
Miejscowość		Bronisławów cz. dz. 583; Podcabaje dz. 49
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	101404_2
	nazwa	Gmina Brzeźnio
Obręb ewidencyjny	identyfikator	101404_2.0003; 101404_2.0019
	nazwa	Bronisławów, Podcabaje
Skala mapy		1: 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/6
	wysokości	Kronsztadt 1960
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		-----
Oznaczenie i opis obiektów projektowanych		__ rodzaj obiektu __ numer uzgodnienia __
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		brak
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntów i budynków		brak
Mapa aktualna na dzień		2012.08.14

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zasłouści historycznych lub niedopełnienia przepisów załoszenia do inwentaryzacji (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – Dz.U. Nr 30 poz.163 z 1989: wraz z późniejszymi zmianami)

GEODETA UPRAWNIONY
Dariusz Zawis
ul. Wyspiańskiego-24 98-200 Sieradz
Upr. GUGiK nr 8913

Imię i nazwisko, nr uprawnień
geodety uprawnionego który opracował mapę

GEOBUD
Dariusz Zawis
98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3
tel. 606 134 945
NIP 827-135-42-05, REG. 101061325
30.08.2012r. *[Signature]*
Nazwa / imię / nazwisko wykonawcy

STAROSTA POWIATU SIERADZKIEGO
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163, z późniejszymi zmianami).

2012.09.10
 (miejscowość i data)

STAROSTA POWIATU SIERADZKIEGO
 Biurowy Ośrodek Dokumentacji
 Geodezyjno-Kartograficznej

[illegible]