

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 0,250	km km	0,250	
				RAZEM	0,250
2 d.1	D-04.04.04	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni mieszanką tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 250*3,7	m ² m ²	925,000	
				RAZEM	925,000
3 d.1	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,5kg/m ² . poz.2	m ² m ²	925,000	
				RAZEM	925,000
2		NAWIERZCHNIA			
4 d.2	D-05.03.05a	Warstwa z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S dla ruchu KR-1/2 - grubości po zagęszcz. 5 cm 250*3,50	m ² m ²	875,000	
				RAZEM	875,000
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
5 d.3	D-06.03.01	Profilowanie poboczy (250*1)*2	m ² m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
6 d.3	D-06.03.01a	Utwardzenie poboczy destruktem -warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.5	m ² m ²	500,000	
				RAZEM	500,000