

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w ul. Szkolnej  
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna;  
INWESTOR : Gmina Brzeźnio  
ADRES INWESTORA : ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio  
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Konrad Bielan (Elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : 29.04.2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.04.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Usunięcie kolizji elektrycznych -</b>			
1 KNNR 9 d.1 0701-04		Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego	przew.		
		0.148	przew.	0.148	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.148</b>
2 KNNR 9 d.1 0901-07		Demontaż słupów żelbetowych linii NN	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3 KNNR 5 d.1 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn- czy o długości do 10.5 m typu N-10,5/6	słup		
		1	słup	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4 KNNR 5 d.1 0905-01		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- nych o przekroju 4x35 mm2 (odcinek przyłącza w sięgaczu)	km.prz ew. km.prz ew.	0.038	
		0.038			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.038</b>
5 KNNR 5 d.1 1301-02		Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>