


Opis powierzchni terenu	nawierzchnia bitumiczna
-------------------------	-------------------------

Kd1.2.1

Podziałka 1:100/500



P.p.=155,00

Rzędna istniejącego terenu	168,01	167,97	167,93	167,75	167,58
Rzędna dna proj. kanału	166,82	166,79	166,75	166,56	166,38
Długość odcinka	8,5	7,6	29,8	29,0	
Proj. spadek kanału, odległość	i=3,0 ‰ L=8,6	L=66,4			i=6,2 ‰
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	DZ315 PVC-U, SDR34, SN8				
Hektometr i odległości	0,0	8,5	16,1	24,9	45,9
					62,8
					67,0
					71,0
					75,0

Gmina Brzeźnio

Profil kanału grawitacyjnego sanitarnego Kd1.1- I etap

- Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
- W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
- W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nałożyć rury ochronne dwudzielne.
- W miejscach nienormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych nałożyć na kable rury ochronne dwudzielne.
- Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
- Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony;
w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°;
zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoże 20 cm podsypką, układaną na geowłókninie.
- W rejonie jezdni i pobocza zasypkę zagęścić do ls=1,02.
- W przypadku występowania gruntów serii I – wysadzinowych oraz serii II – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.

	DFE EKORAJ Sp. z o.o. 50-155 Wrocław, ul. Purkyniego 1 tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96			
	Projektowała:	mgr inż. Joanna Ochonczenko	9/98	
	Opracował:	mgr inż. Magdalena Jędrzejewska		
	Sprawdził:	mgr inż. Katarzyna Sobko	11/6/01/DUW	
Inwestor: Gmina Brzeźnio ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio	Nazwa obiektu budowlanego: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości: Brzeźnio/Bronisławów.			
Branża: SANITARNA	Nazwa rysunku: Profil kanału grawitacyjnego deszczowego Kd1.2.1 - etap I	Data 05.2014	Skala 1:100 500	Nr rys. 15