

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1		Sala gimnastyczna			
1 d.1. 1	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na kleju - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki 17.60*10.09-5*0.40*0.33-2*0.42*0.26-2*0.41*0.12	m ² m ²	 176.607	
				RAZEM	176.607
2 d.1. 1	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 17.60*10.09-5*0.40*0.33-2*0.42*0.26-2*0.41*0.12	m ² m ²	 176.607	
				RAZEM	176.607
3 d.1. 1	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 10.1*10	m m	 101.000	
				RAZEM	101.000
4 d.1. 1	KNR-W 2-01 0304-02 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - usunięcie warstwy podkładowej starej podłogi 176.607*0.15	m ³ m ³	 26.491	
				RAZEM	26.491
5 d.1. 1	KNR-W 2-01 0304-06 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu - dalsze 20 m Krotność = 2 176.607*0.15	m ³ m ³	 26.491	
				RAZEM	26.491
6 d.1. 1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie zawilgoconych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 2.60*(2*0.21+0.26)*3+3*0.40*1.50	m ² m ²	 7.104	
				RAZEM	7.104
7 d.1. 1	KNR-W 2-02 1210-02 analogia	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach - demontaż krat okiennych 5*2.60*0.90	m ² m ²	 11.700	
				RAZEM	11.700
8 d.1. 1	KNR 2-22 0603-04 analogia	Demontaż drabinek gimnastycznych 3.00*16	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
9 d.1. 1	KNR-W 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika konwektorowego dla wykonania robót malarskich 10	kpl. kpl.	 10.000	
				RAZEM	10.000
2		Roboty remontowe			
2.1		Sala gimnastyczna			
10 d.2. 1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 176.6*0.15	m ³ m ³	 26.490	
				RAZEM	26.490
11 d.2. 1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe /dwie warstwy/ Krotność = 2 176.6	m ² m ²	 176.600	
				RAZEM	176.600
12 d.2. 1	KNR-W 2-02 1121-04 analogia	Ślepa podłoga z dwóch warstw płyty OSB o grubości łącznej 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo 176.6	m ² m ²	 176.600	
				RAZEM	176.600
13 d.2. 1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 176.6	m ² m ²	 176.600	
				RAZEM	176.600
14 d.2. 1	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 7.1	m ² m ²	 7.100	
				RAZEM	7.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2. 1 1206-04	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia sali (10.1*2+2.60*6+10*0.33+5*0.40+0.90+2*0.25+1.30+2*0.12+1.68+0.24+1.29+2*0.12+1.63+0.24+2*0.12+1.31+1.66+2*0.26+2*0.42+2.60+2*0.26+0.40+2.55)*2.85-1.49*2.05*3-2.05*2.60*6	m ² m ²	 129.857	
				RAZEM	129.857
16 d.2. 1 1204-08	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (10.1*2+2.60*6+10*0.33+5*0.40+0.90+2*0.25+1.30+2*0.12+1.68+0.24+1.29+2*0.12+1.63+0.24+2*0.12+1.31+1.66+2*0.26+2*0.42+2.60+2*0.26+0.40+2.55)*3.60-6*2.75*2.60-6*1.68*0.90	m ² m ²	 164.028	
				RAZEM	164.028
17 d.2. 1 1204-02	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (10.1*2+2.60*6+10*0.33+5*0.40+0.90+2*0.25+1.30+2*0.12+1.68+0.24+1.29+2*0.12+1.63+0.24+2*0.12+1.31+1.66+2*0.26+2*0.42+2.60+2*0.26+0.40+2.55)*3.60-6*2.75*2.60-6*1.68*0.90	m ² m ²	 164.028	
				RAZEM	164.028
18 d.2. 1 1204-01	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 176.6	m ² m ²	 176.600	
				RAZEM	176.600
19 d.2. 1 1212-08 analogia	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną dzwigarów stropowych 5*9.80*1.10	m ² m ²	 53.900	
				RAZEM	53.900
20 d.2. 1 20205-02	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki szczelinowe dębowe 6*2.45*0.80	m ² m ²	 11.760	
				RAZEM	11.760
21 d.2. 1 1210-03	KNR-W 2-02	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach 11.70	m ² m ²	 11.700	
				RAZEM	11.700
22 d.2. 1 0603-04 analogia	KNR 2-22	Montaż ponowny drabinek gimnastycznych 48.00	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
23 d.2. 1 0418-01	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm- ponowny montaż grzejników co 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000