

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0,620	km	0,62	
				RAZEM	0,62
2	D-01.02.01	Karczowanie średniej gęstości krzaków.	ha		
d.1		$[(100*1)*2+(20*1)]/10000$	ha	0,02	
				RAZEM	0,02
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1		10,00	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
4	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 5 km	mp		
d.1		8,65	mp	8,65	
				RAZEM	8,65
5	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km	mp		
d.1		10,82	mp	10,82	
				RAZEM	10,82
6	D-06.02.01a	Przepusty rurowe z rur PEHD śr. 30 cm i sztywności obwodowej > 8kN/m2.	m		
d.1		6,00	m	6,00	
				RAZEM	6,00
7	D-06.02.01a	Przepusty rurowe - ścianki czołowe prefabrykowane z betonu C-25/30 dla rur o śr. 30 cm	ściank.		
d.1		2,00	ściank.	2,00	
		2,00 <przepust istniejący>	ściank.	2,00	
				RAZEM	4,00
2		PODBUDOWA			
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .	m ²		
d.2		620*5,2	m ²	3 224,00	
		45,5+17 <skrzyżowania>	m ²	62,50	
				RAZEM	3 286,50
9	D-04.04.04	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni mieszanką tłucznia kamiennego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2		620*3,40	m ²	2 108,00	
		45,5+17 <skrzyżowania>	m ²	62,50	
				RAZEM	2 170,50
10	D-04.04.04	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni mieszanką tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.2		620*3,30+45,5+17	m ²	2 108,50	
				RAZEM	2 108,50
11	D-04.03.01a	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2.	m ²		
d.2		poz.10	m ²	2 108,50	
				RAZEM	2 108,50
3		NAWIERZCHNIA			
12	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.3		620*3,20	m ²	1 984,00	
		45,5+17 <skrzyżowania>	m ²	62,50	
				RAZEM	2 046,50
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
13	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 40 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku	m		
d.4		160*2	m	320,00	
				RAZEM	320,00
14	D-06.03.01a	Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym 0-30mm na poboczach - warstwa grubości po zagęszczeniu 15cm.	m ²		
d.4		$(620+5+7)*2$	m ²	1 264,00	
				RAZEM	1 264,00
15	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.		
d.4		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych A1 i A2.	szt.		
d.4					
	1+1		szt.	2,00	
				RAZEM	2,00