

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0,425	km	0,43	
				RAZEM	0,43
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz ze ścięciem nierówności +/- 10cm.	m ²		
d.1		1502,00	m ²	1502,00	
				RAZEM	1502,00
2		NAWIERZCHNIA			
3	D-05.01.04a	Nawierzchnia z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63mm - warstwa dolna grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2		1502,00	m ²	1502,00	
				RAZEM	1502,00
4	D-05.01.04a	Nawierzchnia z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa górna grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2		poz.3	m ²	1502,00	
				RAZEM	1502,00
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5	D-06.03.01	Profilowanie poboczy.	m ²		
d.3		241,00	m ²	241,00	
				RAZEM	241,00
6	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym	m ³		
d.3		poz.5*0,05	m ³	12,05	
				RAZEM	12,05
7	D-06.03.01	Zagęszczanie poboczy.	m ²		
d.3		poz.5	m ²	241,00	
				RAZEM	241,00
8	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.		
d.3		4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
9	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych A7-2szt, A1, A2.	szt.		
d.3		4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00