

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0,327	km	0,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,33</b>
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków.	ha		
d.1		0,03	ha	0,03	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,03</b>
3	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1		1,29	mp	1,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,29</b>
4	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1		0,96	mp	0,96	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,96</b>
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz ze ścięciem nierówności +/- 10cm.	m <sup>2</sup>		
d.1		327*6,0	m <sup>2</sup>	1 962,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 962,00</b>
2		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
6	D-05.01.04a	Nawierzchnia z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63mm - warstwa dolna grubości po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		327*4,2+50	m <sup>2</sup>	1 423,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 423,40</b>
7	D-05.01.04a	Nawierzchnia z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa górna grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		poz.6	m <sup>2</sup>	1 423,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 423,40</b>
3		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
8	D-06.03.01	Profilowanie poboczy.	m <sup>2</sup>		
d.3		327*1,0*2	m <sup>2</sup>	654,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>654,00</b>
9	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym	m <sup>3</sup>		
d.3		poz.8*0,05	m <sup>3</sup>	32,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,70</b>
10	D-06.03.01	Zagęszczanie poboczy.	m <sup>2</sup>		
d.3		poz.8	m <sup>2</sup>	654,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>654,00</b>
11	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.		
d.3		5,00	szt.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
12	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych A3, A4, A7, A6b, A6c.	szt.		
d.3		5,00	szt.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>