

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 0,150	km km	 0,15	
				RAZEM	0,15
2 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz ze ścięciem nierówności +/- 10cm. 150*5+(25+25)	m ² m ²	 800,00	
				RAZEM	800,00
2		NAWIERZCHNIA			
3 d.2	D-05.01.04a	Nawierzchnia z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63mm - warstwa dolna grubości po zagęszczeniu 12 cm 150*4,2+50	m ² m ²	 680,00	
				RAZEM	680,00
4 d.2	D-05.01.04a	Nawierzchnia z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa górna grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.3	m ² m ²	 680,00	
				RAZEM	680,00
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5 d.3	D-06.03.01	Profilowanie poboczy. 150*0,5*2	m ² m ²	 150,00	
				RAZEM	150,00
6 d.3	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym poz.5*0,05	m ³ m ³	 7,50	
				RAZEM	7,50
7 d.3	D-06.03.01	Zagęszczanie poboczy. poz.5	m ² m ²	 150,00	
				RAZEM	150,00