

ode. II etap I
km 0+100 - 0+450

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0,350	km	0,350	
				RAZEM	0,350
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ze ścięciem nierówności +/-10cm.	m ²		
d.1		350*6,0	m ²	2 100,000	
				RAZEM	2 100,000
2		NAWIERZCHNIA			
3	D-05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 31,5/63mm - warstwa dolna grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2		350*4,20	m ²	1 470,000	
				RAZEM	1 470,000
4	D-05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa górna grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2		350*4,00	m ²	1 400,000	
				RAZEM	1 400,000
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
5	D-06.03.01	Plantowanie i wyrównanie poboczy.	m ²		
d.3		(350*1)*2	m ²	700,000	
				RAZEM	700,000