

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km		
	d.1	0,084	km	0,084	
				RAZEM	0,084
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni ze ścięciem nierówności +/-8cm.	m ²		
	d.1	84*5,2	m ²	436,800	
		30 <skrzyżowanie>	m ²	30,000	
				RAZEM	466,800
2		PODBUDOWA			
3	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
	d.2	84*3,50	m ²	294,000	
		25 <skrzyżowanie>	m ²	25,000	
				RAZEM	319,000
3		NAWIERZCHNIA			
4	D-04.03.01a	Skroplenie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,5kg/m2.	m ²		
	d.3	84*3,3+20	m ²	297,200	
				RAZEM	297,200
5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm.	m ²		
	d.3	84*3,2+20	m ²	288,800	
				RAZEM	288,800
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy tłuczniami kamiennymi - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
	d.4	84*1*2	m ²	168,000	
				RAZEM	168,000
7		Prace porządkowe - plantowanie terenu budowy.	m ²		
	d.4	84*1,5*2	m ²	252,000	
				RAZEM	252,000