

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.21	km		
			km	0.210	
2		Podbudowy		RAZEM	0.210
2 d.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 687	m ²		
			m ²	687.000	
3 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 51.5	t	RAZEM	687.000
			t	51.500	
4 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 687	m ²	RAZEM	51.500
			m ²	687.000	
3		Nawierzchnie		RAZEM	687.000
5 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25	m ²		
		687	m ²	687.000	
6 d.3	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 15 cm 263	m ²	RAZEM	687.000
			m ²	263.000	
4		Organizacja ruchu zastępczego		RAZEM	263.000
7 d.4	kalk. własna	Organizacja ruchu zastępczego 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000