Przedmiar robót

CPV
45232300-5 - sieci teletechniczne
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Data: 2019-05-10
Budowa: Przebudowa telekomunikacyjnch linii kablowych Orange Polska S.A. w związku z projektem przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kościerzyn gm. Bliźniew
Obiekt/Rodzaj robót: Sieć telekomunikacyjna OPL wraz z przebudową istniejących kabli telekomunikacyjnych - PRZEBUDOWA drogi gminnej w miejscowości Dębołęka gm. Brzeźnio
Lokalizacja: DĘBOŁĘKA
Zamawiający: GMINA BRZEŹNIO
Wspólna 44
98-275 BRZEŹNIO

Kosztorys opracowany przez:
Sławomir Staniewski, Projektant .....

Artur Worsztynowicz, Opracował .....

Sprawdzający: .....

Zamawiający: Wykonawca:

....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
CPV **45232300-5 - sieci teletechniczne** **45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli**			
1 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.			
1.1 Element			
1.1.1 Kalkulacja własna Budowa obiektów ochronnych z rur dwudzielnych fi83 zabezpieczających kabel w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu, 1 rur w warstwie	91		m
2 Prace związane z przebudową linii i przyłączy kablowych Orange Polska S.A.			
2.1 Element			
2.1.1 KNR 501/614/13 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii IV, kabel do Fi˙30˙mm, pierwszy	98		m
2.1.2 KNR 501/614/14 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii IV, kabel do Fi˙30˙mm, każdy następny	98		m
3 Przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych miedzianych Orange Polska S.A.			
3.1 Element			
3.1.1 Kalkulacja własna Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6 -28m+30m+100m+95m+20m	1		odcinek
3.1.2 Kalkulacja własna Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 5x4x0,6 - 145m	1		odcinek
3.1.3 KNR 501/612/13 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii IV, kabel do Fi˙30˙mm, pierwszy	175		m
3.1.4 KNR 501/612/14 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii IV, kabel do Fi˙30˙mm, każdy następny	200		m
3.1.5 KNR 501/1001/7 Montaż złączy doziemnych o powłokach termoplastycznych, złącze odgałęźne lub równolegle (osłona KM1)	6		szt
3.1.6 KNR 501/1001/7 Montaż złączy doziemnych o powłokach termoplastycznych, złącze odgałęźne lub równolegle (osłona XAGA)	1		szt
3.1.7 Kalkulacja własna Budowa obiektów ochronnych z rur DVK fi 75 zabezpieczających kabel w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu, 1 rur w warstwie	21		m
4 Pomiary kabli miedzianych Orange Polska S.A.			
4.1 Element			
4.1.1 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙10	1		odcinek
4.1.2 KNR 501/1311/1 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par˙10	1		odcinek
4.1.3 KNR 501/1312/1 Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par˙10	1		odcinek
5 Prace dodatkowe			
5.1 Element			
5.1.1 Kalkulacja własna Nadzór właścicielski operatora OPL S.A.	8		godz.
5.1.2 Kalkulacja własna Inwentaryzacja powykonawcza	1		szt