

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej w miejscowości Stefanów Barczewski II

ETAP I

od km 0+000,00 do km 0+176,00

Lp.	Podstawy	Rodzaje robót, opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	D.05 .03 .11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno		
	D.05 .03 .11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. do 4 cm (pow. 840m2)	ryczałt	1,00
2	D.04 .03 .01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
	D.04 .03 .01	Oczyszczenie i skropienie istniejących warstw konstrukcyjnych	m2	858,00
	D.04 .03 .01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej	m2	840,00
3	D.05 .03 .05	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego		
	D.05 .03 .05	Warstwa wyrównawcza z AC 16 W grubości 3-7 cm	m2	858,00
4	D.05 .03 .13	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego		
	D.05 .03 .13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki AC11, grubości 4 cm	m2	840,00
5	D.06 .03 .01	Umocnienie poboczy		
	D.06 .03 .01	Ścinanie i uzupełnianie istniejących poboczy (warstwa z kruszywa łamanego 0/31.5mm grubości do 10 cm)	m2	280,00