

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie Przydomowej Oczyszczalni Ścieków - Biologicznej					
1	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,15 m ³ na odkład w gruncie kat. III 23,6	m ³ m ³	 23,600	
				RAZEM	23,600
2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 23,6	m ³ m ³	 23,600	
				RAZEM	23,600
3	KNR 2-18 0613-05 - analogia	Montaż oczyszczalni biologicznej 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-18 0613-01	Studnia chłonna PEHD fi 1000 mm H= 2,5 1	stud. stud.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-01 0611-04	Drenaż rurowy jednorzędowy rozsączający fi 100 w osnowie 75	m m	 75,000	
				RAZEM	75,000