



Przekrój poprzeczny
przepustu pod jezdnią




Przekrój podłużny
przepustu pod jezdnią




Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S	4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W	5 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm	20 cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2	15 cm

Szczegół połączenia
jezdni i chodnika w rejonie
przejścia dla pieszych




Szczegół konstrukcyjny
zjazdu indywidualnego / publicznego
z kostki betonowej po stronie chodnika




Nawierzchnia z kostki betonowej	8 cm
Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	3 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm	15 cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2	15 cm

Szczegół konstrukcyjny
zjazdu indywidualnego / publicznego
z kostki betonowej po stronie pobocza



Nawierzchnia z kostki betonowej	8 cm
Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	3 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm	15 cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2	15 cm

Przekrój przez zjazd
z przepustem



Uwaga:
Pochylenia podłużne zjazdów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich urządzanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124 z późn. zm.).
W uzasadnionych przypadkach - w uzgodnieniu z Właścicielami posesji oraz z Zamawiającym - rozważyć regulację wysokościową lub przestawienie bram.



GINA BRZEŹNO
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
TIMM Tomasz Smakowski
ul. Dyłewska 75, 95-080 Górkę Małe
tel.: + 48 600 92 15 66
e-mail: timm.biuro@gmail.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWANEGO:
**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114158E
W M. KLICZKÓW MAŁY**

ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO:
M. KLICZKÓW MAŁY, GMINA BRZEŹNO

BRANŻA:
DROGOWA

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Tomasz Smakowski
upr. nr LOD/3302/PWBD/17
w specjalności inżynierskiej - drogowej
SPRAWDZIŁA:
mgr inż. Malina Ciechomska
upr. nr LOD/3901/PBD/19
w specjalności inżynierskiej - drogowej

STADIUM:
PW

TEMAT OPRAWOWANIA:
PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO

TOM:
2.1.1

NAZWA RYSUNKU:
PRZKROJE KONSTRUKCYJNE

DATA:
LIPIEC 2020

SKALA:
1:25

NR RYSUNKU:
PW_D_3.2

NR STRONY:
...