

Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Krzaki, gm. Brzeźnio.				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
BRANŻA DROGOWA				
I Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z zabezpieczeniem elementów osnowy geodezyjnej oraz inwentaryzacją powykonawczą	km	0,513
2	D-01.02.04	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gl. śr. 6 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m ²	1730,850
3	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy (śr. gr. 15 cm)	m ²	1657,850
4	D-01.02.04	Rozebranie istniejących krawężników betonowych wraz z ławą betonową oraz wywozem na składowisko Wykonawcy	mb	213,200
5	D-01.02.04	Rozebranie istniejącego chodnika i zjazdów wraz z obrzeżami oraz wywozem na składowisko	m ²	407,510
6	kalk. Własna	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia zbiornika wodnego z wywozem na składowisko Wykonawcy	mb	65,500
II Roboty ziemne				
7	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m ³ w gr. kat. I - III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	828,270
8	D-02.03.01	Wykonanie (formowanie) nasypu z przygotowaniem podłoża wraz z zagęszczeniem z gruntu Wykonawcy	m ³	128,600
III Konstrukcja jezdni i pobocza				
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ²	2614,400
10	D-04.04.00	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego gr 15 cm	m ²	2577,900
11	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} - grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	2499,000
12	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa	m ²	2450,000
13	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	2450,000
14	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	2432,000
15	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	2432,000
16	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	73,000
17	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm (nakładka) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	73,000
18	D-06.03.01A	Nawierzchnia z kruszywa łamanego C _{90/3} stabilizowanej mechanicznie o gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm - pobocze	m ²	415,647
IV Konstrukcja zjazdów				
19	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ²	348,000
20	D-04.04.00	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego gr. 15 cm	m ²	348,000

Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Krzaki, gm. Brzeźnio.				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
21	D-04.04.02	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/13} - grubość w-wy po zagęszczeniu gr. 20 cm	m ²	348,000
22	D-05.03.05A	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor gr. 8 cm na podsypce c-p gr. 3 cm	m ²	348,000
V Konstrukcja chodników				
23	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ²	577,250
24	D-04.04.02	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/13} - grubość w-wy po zagęszczeniu gr. 15 cm	m ²	577,250
25	D-05.03.05A	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor gr. 8 cm na podsypce c-p gr. 3 cm	m ²	577,250
VI Elementy betonowe				
26	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	333,800
27	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	488,500
28	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	134,500
VII Zieleń				
29	D-09.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą gr. 5 cm	m ²	1457,000
VIII Organizacja ruchu				
30	D-07.02.01	Przestawienie znaku drogowego wraz ze słupkiem fi 60 (wielkość średnie, folia II)	szt.	4,000
31	D-07.02.01	Ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem fi 60 (wielkość średnie, folia II)	szt.	2,000
32	D-07.02.01	Mocowanie nowej tabliczki T-1 do słupka fi 60	szt.	1,000
33	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (P-7c, P-4, P-13)	m ²	8,900
34	kalk. Własna	Wygrozdzenie stawu barierkami U-11a w kolorze żółtym	mb	65,500
BRANŻA SANITARNA				
IX Odwodnienie				
35	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,167
36	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na składowisko	m ³	292,530
37	S-01.00.00	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000mm w gotowym wykopie, o głębokości 1,5m.	szt.	4,000
38	S-01.00.01	Regulacja i wymiana zwierńcen studni istniejących (plyta, właz otworowy C250, obetonowanie). Studnie D ₂	szt.	11,000
39	S-01.00.00	Montaż studzienek ściekowych z gotowych elementów betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	10,000
40	S-01.00.00	Kanały z rur PCV-U SN8 łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne o średnicy 315 mm na podsypce z gruntu rodzimego.	m	123,900

Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Krzaki, gm. Brzeźnio.				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
41	S-01.00.00	Przykanaliki z rur PCV-U SN8 o śr. 160 mm na podsypce z gruntu rodzimego.	m	42,600
42	S-01.00.00	Podłączenie przykanalików dn160 do kanału istniejącego poprzez trójnik/na oczko.	kpl.	3,000
43	S-01.00.00	Obsypka i zasypka wykopów o ścianach pionowych; głębokość do 1,5 m wraz z zagęszczeniem. Obsypka zasypka gruntem z wykopu.	m ³	258,39
44	S-01.00.00	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy DN500	kpl.	5,000
45	S-01.00.00	Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o średnicy Ø 0,40 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału.	mb	180,000
46	S-01.00.00	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt.	10,000