

"REMONT DROGI GMINNEJ 114156E W MIEJSCOWOŚCI ŻŁOTOWIZNA"				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
BRANŻA DROGOWA				
I Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z zabezpieczeniem elementów osnowy geodezyjnej oraz inwentaryzacją powykonawczą	km	1,87
II Roboty ziemne				
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 0,4 m³ w gr. kat.I - III z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy - koryta pod zjazdu, koryto pod pobocza	m³	400,25
III Jezdnia				
3	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych - jezdnia na całej długości	m²	5690,00
4	D-05.03.05B	Warstwa wyrównawcza z mieszanki AC 11 W 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 3 cm na dł. 900 m (odsadzka 2x0,05 m)	m²	2832,00
5	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych - jezdnia na długości 900m(przygotowanie podłoża pod w-wę wyrównawczą)	m²	2832,00
6	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 5 cm na dł. 900m	m²	2735,00
7	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 3 cm na dł. 970m	m²	2955,00
IV Zjazdy z betonowej kostki brukowej				
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m²	195,87
9	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem $C_{1,5/2} \leq 4,0$ MPa - grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m²	195,87
10	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm	m²	195,87
11	D-05.03.23A	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce c-p gr. 3 cm	m²	195,87
12	D-05.03.23A	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce c-p gr. 3 cm - regulacja wysokościowa zjazdów	m²	37,44
V Zjazdy z kruszywa				
13	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m²	752,27
14	D-04.01.01A	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm	m²	752,27
15	D-04.04.02	Nawierzchnia z KŁSM 0/31,5 gr 20 cm	m²	752,27
VI Elementy betonowe				
16	D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25x100 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	167,00
17	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	119,00
VII Odwodnienie				
18	D-06.04.01	Odtworzenie i odmulenie rowów	m	470,00
19	kalkulacja własna	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm (wymiana istniejącego przepustu)	m	7,00

"REMONT DROGI GMINNEJ 114156E W MIEJSCOWOŚCI ŻŁOTOWIZNA"				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
VIII Organizacja ruchu				
20	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy fi 50	szt.	8,00
21	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, informacyjnych, ostrzegawczych o pow. do 0,3 m2	szt.	10,00
IX Roboty wykończeniowe				
22	D-06.03.01A	Wykonanie poboczy o z KŁSM o szer. 0,75m i grubości 10 cm	m ²	2450,95