

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDYNEK BYŁEGO OŚRODKA ZDROWIA BRZEŹNIO					
1		INSTALACJA ODGROMOWA			
1	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 20mm	szt.		
d.1	0802-02 1)	36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
2	KNR-W 5-10	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0316-02 2)	12	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR-W 5-10	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0314-02 2)	12	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR-W 5-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2	m		
d.1	0608-07 3)	120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
5	KNR 5-08	Montaż osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających na cegle	szt.		
d.1	0621-02 1)	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR 5	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m		
d.1	0601-02 4)	80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
7	KNR-W 5-08	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 2-wylotowych / iglice kominowe/	szt.		
d.1	0618-03 3)	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 5	Przewody instalacji odgromowej napężane pionowe	m		
d.1	0601-06 4)	60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
9	KNR-W 5-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - puszki kontrolne instalacji odgromowej	szt.		
d.1	0404-01 3)	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR-W 4-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
d.1	1205-03 3)	1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-03	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
d.1	1205-04 5)	6	pomiar	6,000	
				RAZEM	6,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996
2	WACETOB wyd.II 2000
3	WACETOB wyd.I 1997
4	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
5	ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996