

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ - GOZDY"				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
BRANŻA DROGOWA				
I	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, odwodnienia wraz z zabezpieczeniem elementów osnowy geodezyjnej oraz inwentaryzacją powykonawczą	km	2,80
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (betonowej) oraz podbudowy wraz z obramowaniem istniejących zjazdów i chodnika oraz wywozem na składowisko Wykonawcy materiałów z rozbiórki. Kostkę brukową należy ułożyć na paletach i odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora.	m2	132,00
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z trylinki i betonu oraz podbudowy wraz z obramowaniem istniejących zjazdów oraz wywozem na składowisko Wykonawcy materiałów z rozbiórki	m2	650,00
4	D-01.02.04	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. śr. 1-3 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m2	1 230,00
5	D-01.02.04	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. śr. 6cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m2	12 570,00
6	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy tłuczniowej gr śr. 20 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m2	12 570,00
7	kalkulacja własna	Wycinka drzew wraz z karczowaniem o śr 20-120 i wywozem dłużyc na składowisko Zamawiającego oraz uprzątnięciem i wywozem pozostałej części na składowisko Wykonawcy	szt.	99,00
8	kalkulacja własna	Rozebranie istniejącego przepustu fi 800 wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mb	10,00
9	kalkulacja własna	Rozebranie istniejącego przepustu fi 600 wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mb	10,00
10	kalkulacja własna	Rozebranie istniejących wiat przystankowych z blachy falistej	kpl.	2,00
11	D-07.02.01	Usunięcie znaków pionowych wraz z słupkiem i odwóz na plac Inwestora	szt.	19,00
II	Roboty ziemne			
12	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 0,4 m³ w gr. kat.I - III z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy - koryta pod zjazdy, koryto pod pobocza, koryto pod drogi wewnętrzne	m³	4 380,82
13	D-02.03.01	Wykonanie (formowanie) nasypu z przygotowaniem podłoża wraz z zagęszczeniem z gruntu Wykonawcy	m³	384,45
III	Jezdnia			
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m²	13 483,50
15	D-04.05.01	Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C _{1,5/2,0} ≤ 4.0 Mpa gr. w-wy po zagęszczeniu 30 cm (stabilizacja na miejscu)	m²	3 510,00
16	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm	m²	13 153,50
17	D-05-03-26A	Geosiatka z włókien szklano-węglowych wstępnie przesączona asfaltem	m²	1 147,50
18	D-05.03.05B	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z AC 11 W 50/70 dla KR1 - gr. śr w-wy po zagęszczeniu 5 cm	t	24,50
19	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zęszczeniu 5 cm	m²	14 277,80
20	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm	m²	13 971,80
IV	Konstrukcja chodników i peronów			
21	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m²	3 491,87

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ - GOZDY"				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
22	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem $C_{1,5/2,0} \leq 4.0$ Mpa gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	3 491,87
23	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{90/13}$ - grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	3 491,87
24	D-05.03.23A	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce c-p gr. 5 cm	m ²	3 475,87
25	D-05.03.23A	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu "STOP" kolor żółty gr. 8 cm na podsypce c-p 1:4 gr. 5 cm (z wypustkami)	m ²	16,00
V Zjazdy z betonowej kostki brukowej				
26	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ²	2 892,58
27	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem $C_{1,5/2,0} \leq 4.0$ Mpa gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	2 892,58
28	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{90/13}$ - grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	2 892,58
29	D-05.03.23A	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²	2 892,58
30	kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki brukowej wraz z krawężnikiem i obrzeżem	m ²	137,60
VI Wyniesione przejście dla pieszych				
31	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ²	101,50
32	D-04.05.01	Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem $C_{1,5/2,0} \leq 4.0$ Mpa gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	101,50
33	D-04.05.01	Dodatkowa warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem $C_{1,5/2,0} \leq 4.0$ Mpa gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	35,00
34	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{90/13}$ - grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	101,50
35	D-05.03.23A	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor czerwony gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²	101,50
VII Zjazdy z kruszywa				
36	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ²	997,83
37	D-04.04.02	Nawierzchnia z KŁSM 0/31,5 gr 20 cm	m ²	997,83
VIII Elementy betonowe				
38	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100 wraz z ławą betonową C12/15	mb	2 865,66
39	D-08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	304,11
40	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	1 034,88
41	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	1 528,20
IX Przepusty				
42	kalkulacja własna	Umocnienie wlotów i wylotów przepustu na dł. 3 m płytami ażurowymi gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr 5 cm	m ²	59,80
43	kalkulacja własna	Przepusty rurowe pod jezdnią - ułożenie rury PEHD SN8 o średnicy 80 cm na ławie z mieszanki stabilizowanej cementem $C_{1,5/2,0} \leq 4.0$ Mpa o gr. 20 cm i podsypce piaskowej gr 10 cm wraz z obsypką i zasypką	mb	11,00

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ - GOZDY"				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
44	kalkulacja własna	Przepusty rurowe pod jezdnią - ułożenie rury PEHD SN8 o średnicy 60 cm na ławie z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 $\leq$ 4.0 Mpa o gr. 20 cm i podsypce piaskowej gr 10 cm wraz z obsypką i zasypką	mb	10,00
45	kalkulacja własna	Przepusty rurowe pod jezdnią - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm wraz z ułożeniem	szt.	2,00
46	kalkulacja własna	Przepusty rurowe pod jezdnią - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm wraz z ułożeniem	szt.	1,00
47	kalkulacja własna	Przepusty rurowe pod zjazdem - rury PEHD SN8 o średnicy 30 cm na ławie z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 $\leq$ 4.0 Mpa o gr. 20 cm i podsypce piaskowej gr 10 cm wraz z obsypką i zasypką, wraz z rozbiórką istniejących	mb	254,00
48	kalkulacja własna	Przepusty rurowe pod jezdnią - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm wraz z ułożeniem	szt.	42,00
X	Organizacja ruchu			
49	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy fi 50	szt.	68,00
50	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe grupy wielkości małe z folii I generacji - znaki zakazu (B-33), ostrzegawcze (A-1, A-2, A-11a), informacyjne (D-1, D-2, D-15,), tabliczki (T-1, T-20)	szt.	52,00
51	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe z folii I generacji - informacyjne D-42, D-43), kierunki i miejscowości (E-17a, E-18a)	szt.	20,00
52	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe grupy wielkości małe z folii II generacji - ostrzegawcze (A-7), informacyjne (D-6) i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (U-3a, U-3d)	szt.	19,00
53	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne- linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie (P3b, P4, P10, P13, P25)	m²	63,04
54	kalkulacja własna	Lampa hybrydowa LED 50W (panel+turbina;słup wysokości 6m)	kpl.	3,00
55	kalkulacja własna	Montaż bariery U-11a	mb	8,00
XI	Oświetlenie			
56	kalkulacja własna	Wymiana istniejących opraw lamp na oprawy LED 50W wraz z podłączeniem	szt.	28,00
XII	Roboty wykończeniowe			
57	D-06.03.01A	Wykonanie poboczy o z KŁSM o szer. 0,75 m i grubości 20 cm	m²	1 598,04
58	D-10.10.01	Odmulenie i profilowanie istniejącego rowu	mb	1 015,75
59	kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	15,00
60	kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa włączów typu ciężkiego	szt.	24,00
61	kalkulacja własna	Dowiązanie projektowanych zjazdów do terenu poza zakresem pasa drogowego z KŁSM 0/31,5 śr. gr. 20 cm	m²	144,00
62	kalkulacja własna	Montaż wiat przystankowych typowych	kpl.	4,00
XIII	Zieleń			
63	D-10.01.01	Plantowanie terenów zielonych z humusowaniem gr 5 cm i obsiewem trawą	m²	1 132,00
64	kalkulacja własna	Sadzenie drzew o obwodzie pnia min. 15 cm	szt.	150,00

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR DG114151E NA ODCINKU NOWA WIEŚ - GOZDY"				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
BRANŻA SANITARNA				
XIV	Odwodnienie			
65	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na składowisko	m ³	1 545,66
66	kalkulacja własna	Montaż studzienek odwodnieniowych jezdniowych z osadnikiem o przekroju prostokątnym 292x675 mm z betonu polimerowo-cementowego z łapaczem zanieczyszczeń oraz wykonaniem obetonowania (ruszt klasa D400)	szt.	21,00
67	S-01.00.00	Montaż studzienek odwodnieniowych jezdniowych z osadnikiem o przekroju prostokątnym 393x675 mm z betonu polimerowo-cementowego z łapaczem zanieczyszczeń oraz wykonaniem obetonowania (ruszt klasa D400)	szt.	38,00
68	S-01.00.00	Złącze uszczelnione membraną z wyjściem fi 160 mm wraz z folią uszczelniającą pierwszy panel	szt.	59,00
69	S-01.00.00	Montaż odbiornika w postaci pakietu paneli polipropylenowych o grubości 150 mm wraz z owinięciem pakietu geowłókniną separacyjną oraz wykonaniem zasypki z pospółki 0-16 do spodu konstrukcji	m2	1 165,79
70	S-01.00.00	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000mm w gotowym wykopie, o głębokości 1,5m. (Zwieńczone płytą pokrywową. Właz kanałowy klasy A15. Włączenie kanału i przykanalików do studni. D1-D4)	szt.	4,00
71	S-01.00.00	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200mm w gotowym wykopie, o głębokości 2,0m. (Zwieńczone płytą pokrywową. Właz kanałowy klasy A15. Nasadzenie na kanale istniejącym dn600. D5)	szt.	1,00
72	S-01.00.00	Montaż studzienek ściekowych z gotowych elementów betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z łapaczem zanieczyszczeń	szt.	16,00
73	S-01.00.00	Kanały z rur PCV-U SN8 łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne o średnicy 400 mm.	m	15,80
74	S-01.00.00	Kanały z rur PCV-U SN8 łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne o średnicy 315 mm.	m	88,00
75	S-01.00.00	Kanały z rur PCV-U SN12 łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne o średnicy 315 mm.	m	11,00
76	S-01.00.00	Przykanaliki z rur PCV-U o śr. 200 mm.	m	22,70
77	S-01.00.00	Przykanaliki z rur PCV-U o śr. 160 mm.	m	57,10
78	S-01.00.00	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grubości 15 cm	m ³	23,35
79	S-01.00.00	Wykonanie szczelnego włączenia w kanał dn600/800 -podłączenie przykanalików dn160 poprzez trójnik/na oczko.	kpl.	8,00
80	S-01.00.00	Wykonanie szczelnego włączenia do studni istniejących - podłączenie przykanalików dn160, 200	kpl.	3,00
81	S-01.00.00	Obsypka i zasypka wykopów o ścianach pionowych (kanalizacji deszczowej, studzienek wpustowych); Obsypka gruntem dowiezionym.	m ³	561,29
82	S-01.00.00	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy DN500, z osadnikiem bez syfonu	kpl.	8,00
83	S-01.00.00	Demontaż rurociągu betonowego o średnicy DN300	m	52,00