


PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50




OZN.	WYMIAR	PRZEZNACZENIE
K1	DN200	Króciec przelewowy
K2	DN150	Króciec spustowy
K3	DN200	Króciec odpływowy
K4	DN150	Króciec dopływowy

Zbiornik retencyjny
Pojemność $V = 100 \text{ m}^3$
Średnica wew. DN 4500 mm
Wysokość części cylindrycznej $H = 6505 \text{ mm}$
Wysokość całkowita $H = 7105 \text{ mm}$ (7205 mm)

ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NR 2 SKALA 1:50

RZUT
SKALA 1:50



Płaszcz zbiornika:
- stal węglowa S235 zabezpieczona od wewnątrz
zbiornika powłoką przeznaczoną do kontaktu
z wodą pitną z atestem PZH
- wełna mineralna gr. 100 mm
- blacha trapezowa T20x0,5 pokryta farbą

PROFIPROJEKT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K. Wiłazyczki 66, 63-230 Wiłazysze		Inwestor: Gmina Brzeźnio ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio	
PROJEKT TECHNICZNY BRANŻA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA		Data:	24.09.2021r.
Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
Projektowała: Architektura	mgr inż. arch. Magdalena Gralińska	54/WPOKK/UpB/2011 SPEC. ARCHITEKTONICZNA	
Sprawdziła: Architektura	dr inż. arch. Jadwiga Pieńczewska	WBPP.N 108/88/ZG SPEC. ARCHITEKTONICZNA	
Projektował: Konstrukcja	mgr inż. Krzysztof Kowalski	WKP/0060/PWOK/06 SPEC. KONSTR.-BUDOWL.	
Sprawdził: Konstrukcja	inż. bud. Ryszard Kowalski	UAN-8386/85/86 SPEC. KONSTR.-BUDOWL.	
Nazwa inwestycji:	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI BARCZEW		
Adres inwestycji:	dz. nr 642/7, 642/9, 642/5; obręb Barczew, gmina Brzeźnio, powiat sieradzki		
Tytuł rysunku:	ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ NR 2	Skala:	1:50
		Nr rys.	A2.3