

Remont drogi wewnętrznej w m. Krzaki, gm. Brzeźnio.						
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
BRANŻA DROGOWA						
I	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z zabezpieczeniem elementów osnowy geodezyjnej oraz inwentaryzacją powykonawczą	km	0,218		
2	D-01.02.04	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. śr. 4 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m ²	674,850		
3	D-01.02.04	Rozebrawie istniejącej podbudowy z kruszywa wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy (śr. gr. 10 cm)	m ²	431,000		
4	D-01.02.04	Rozebrawie istniejącego zjazdu o nawierzchni betonowej wraz wywozem na składowisko	m ²	13,300		
II	Roboty ziemne					
5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m ³ w gr. kat. I - III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	420,700		
6	D-02.03.01	Wykonanie (formowanie) nasypu z przygotowaniem podłoża wraz z zagęszczeniem z gruntu Wykonawcy	m ³	48,830		
III	Konstrukcja jezdni i pobocza					
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ²	1013,700		
8	D-04.05.02	Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C _{1,5/2} ≤ 4,0 MPa gł. 23 cm	m ²	990,750		
9	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} - grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	875,200		
10	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa	m ²	875,200		
11	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	806,680		
12	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	806,680		
13	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	784,880		
14	D-06.03.01A	Nawierzchnia z kruszywa łamanego C _{90/3} stabilizowanej mechanicznie o gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm - pobocze	m ²	237,600		
IV	Konstrukcja zjazdów i dojść do posesji					
15	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ²	329,660		
16	D-04.05.02	Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C _{1,5/2} ≤ 4,0 MPa gł. 15 cm	m ²	261,650		
17	D-04.04.02	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} - grubość w-wy po zagęszczeniu gr. 15 cm	m ²	261,650		
18	D-05.03.05A	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor gr. 8 cm na podsypce c-p gr. 3 cm	m ²	261,650		
19	D-04.04.02	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} - grubość w-wy po zagęszczeniu gr. 20 cm – zjazdy do posesji niezabudowanych	m ²	68,010		
V	Elementy betonowe					
24	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	133,300		
25	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	47,900		

Remont drogi wewnętrznej w m. Krzaki, gm. Brzeźnio.						
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
VI Zieleń						
26	D-10.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą gr. 5 cm	m ²	893,500		
27	D-10.10.01	Oczyszczenie i odmulenie rowów	mb	181,000		
VII Przepusty						
28	D-11.01.01	Remont przepustów pod zjazdami ze ściankami czołowymi	m	23,000		
29	D-11.01.01	Remont przepustu pod jezdnią z brukowaniem wlotu i wylotu	m	9,500		
VIII Drenaż						
30	D-12.01.01	Drenaż francuski	m	109,000		
					RAZEM NETTO	
					VAT 23%	
					OGÓŁEM BRUTTO	