

Kosztorys wykonania chodnika wraz z obramowaniem na zadaniu pn.: "Remont drogi wewnętrznej w m. Krzaki, gm. Brzeźnio"						
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
BRANŻA DROGOWA						
I	Konstrukcja chodników					
1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ²	24,160		
2	D-04.04.02	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} - grubość w-wy po zagęszczeniu gr. 15 cm	m ²	24,160		
3	D-05.03.05A	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor gr. 8 cm na podsypce c-p gr. 3 cm	m ²	24,160		
II	Elementy betonowe					
4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	6,000		
5	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	13,700		
6	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	6,600		
					RAZEM NETTO	
					VAT 23%	
					OGÓŁEM BRUTTO	