

**Brzeźnio, dn. 17.07.2009r.**

**Nz. R-341/6/09**

### **Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  
**„Modernizacja – przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźniu”**  
jako część I zadania inwestycyjnego pn.:  
**„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz systemu wodociągowego jako I etap racjonalizacji gospodarki wodno – ściekowej Gminy Brzeźnio”.**

W myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający w odpowiedzi na pytania, które wpłynęło do Urzędu Gminy w Brzeźniu udziela wyjaśnień do treści SIWZ.

*1) Według przekroju A-A brakuje w kosztorysie rozebrania warstwy wyrównawczej, wełny mineralnej i papy asfaltowej, a także ponownego ułożenia tej wełny – proszę o wyjaśnienie.*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami pkt IX ppkt 2b specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Podstawą obliczenia ceny są dane zawarte w projektach budowlanych. Przedmiar robót, kosztorysy nakładcze są jedynie dokumentami ułatwiającymi obliczenie ceny. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy w/w dokumentami za podstawę obliczenia ceny należy przyjąć dane zawarte w projektach budowlanych”.  
Z uwagi na powyższe należy przyjąć za podstawę obliczenia ceny informacje zawarte w projektach budowlanych (przekrój A-A).

*2) Pozycja 1.1 kosztorysu obejmuje rozebranie posadzek na pow. 120,63 m<sup>2</sup>, natomiast pozycja 1.2 obejmuje ułożenie posadzki na pow. 88,23 m<sup>2</sup> – proszę o wyjaśnienie.*

**Odpowiedź:**

Pozycja 1.1 kosztorysu budowlanego obejmuje rozebranie posadzek na pow. 120,63 m<sup>2</sup> czyli powierzchni istniejącej.

Ułożenie posadzki na pow. 88,23 m<sup>2</sup> (poz. 1.20 kosztorysu budowlanego) dotyczy wykonania robót z uwzględnieniem wyłączenia powierzchni pod płyty fundamentowe służące ustawieniu urządzeń technologicznych zgodnie z projektem technicznym (rzut przyziemia)

*3) Opis techniczny podaje ocieplenie stropodachu wełną mineralną, na przekroju występuje styropianobeton, natomiast kosztorys nie zawiera wogóle ocieplenia – proszę o wyjaśnienie.*

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć ocieplenie stropodachu styropianobetonem.

Obliczenie ceny – zgodnie z pkt IX ppkt 2b specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- 4) *Opis techniczny podaje styropian samogasnący gr. 10 cm natomiast według kosztorysu jest to 5 cm – proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.*

***Odpowiedź:***

Do obliczenia ceny należy przyjąć dane zawarte w projekcie budowlanym – zgodnie z pkt IX ppkt 2b SIWZ.

- 5) *Opis techniczny podaje rynny i rury spustowe z blachy cynkowej natomiast kosztorys z PCV – proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.*

***Odpowiedź:***

Do obliczenia ceny należy przyjąć dane zawarte w projekcie budowlanym- zgodnie z pkt IX ppkt 2b SIWZ.

Jednak Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych tj. posiadających co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry wydajnościowe i jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w SIWZ przykładów – zgodnie z pkt II ppkt 2 SIWZ oraz zapisami w dokumentacji projektowej.

- 6) *Według opisu technicznego przy odstojniku popłuczonym w kosztorysie brakuje wentylacji poprzez 2 wywietrzaki fi 160 – proszę o wyjaśnienie.*

***Odpowiedź:***

Do obliczenia ceny należy przyjąć dane zawarte w projekcie budowlanym – zgodnie z pkt IX ppkt 2b SIWZ.

***Powyższe informacje należy uwzględnić sporządzając ofertę.***

Wójt Gminy  
/-/mgr Dorota Kubiak  
Kierownika Zamawiającego