

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14 d.6	KNR 15-01 0102-03	Przekładanie rurociągów drenarskich o śr. 12.5-15.0 cm przy głębok. ułożenia 1.4-1.5 m w gruncie kat. II-III (analogia - przełożenie rur. drenarskiego śr. 12,5 cm na rur. szczelny kanalizacyjny śr. 160 mm PVC w rurze osłonowej śr. 250 mm stalowej ) 8.60	m  m	  8.600	  8.600
				<b>RAZEM</b>	<b>8.600</b>
15 d.6	KNR 2-18 0413-01	Zamknięcie rur ochronnych betonem ( analogia - zaślepienie rur osłon. pianką poliuretanową ) 0.004	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.004	  0.004
				<b>RAZEM</b>	<b>0.004</b>
16 d.6	KNNR 10 0119-02	Wykonanie przerwanych połączeń rurociągów drenarskich o śr. 12.5 - 15.0 cm w gruntach kat. II i III na głęb. 1.50 2.0	połącz  połącz	  2.000	  2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>