

Kosztorys ofertowy (ślepy)

**"Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji i integracji społecznej poprzez budowę placów zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gminie Brzeźnio".
Budowa placów zabaw na terenie Gminy Brzeźnio.**

Data: 2011-09-13

Budowa: Gmina Brzeźnio

Obiekt: J.w.

Zamawiający: Gmina Brzeźnio

ul. Wspólna 44

98-275 Brzeźnio

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

mgr inż. Adam Pietrzak
upr. bud. nr ewid. LOD/0181/PWOK/04
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej



Wykonawca:

.....

Opis

Lokalizacja robót: Gmina Brzeźnio: Obręb: Dębotęka nr działki 384
Gmina Brzeźnio: Obręb: Kliczków Mały nr działki 728
Gmina Brzeźnio: Obręb: Ostrów nr działki 242
Gmina Brzeźnio: Obręb: Zapole nr działki 339
Gmina Brzeźnio: Obręb: Pyszków nr działki 233
Gmina Brzeźnio: Obręb: Gozdy nr działki 128
Gmina Brzeźnio: Obręb: Krzaki nr działki 122
Gmina Brzeźnio: Obręb: Stefanów Ruszkowski nr działki 229/22
Gmina Brzeźnio: Obręb: Barczew nr działki 639
Gmina Brzeźnio: Obręb: Kliczków Wielki nr działki 57/1
Gmina Brzeźnio: Obręb: Kliczków Kolonia nr działki 169
Gmina Brzeźnio: Obręb: Bronisławów nr działki 108/6

1. Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Dębotęka nr działki 384:

Zestaw zabawowy I:

- wieża duża z dachem czterospadowym deskowanie z płyty OSB, kryte gontem;
 - podest mini 4 stopnie;
 - podest mini 1stopień x 2 szt.;
 - most łukowy;
 - schody trójkątne;
 - most łańcuchowy;
 - pochylnia;
 - łuk wspinaczkowy;
 - wieża z drabinką;
 - zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej ;
- Huśtawka ważka - np. Konik

Bujak jednoosobowy ze sklejki laminowanej II

Bujak samolot czteroosobowy ze sklejki laminowanej

Huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym

Szałas indiański wspinaczkowy

Ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe 2szt.

Kosz na śmieci

Regulamin Placu zabaw

2. Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Kliczków Mały nr działki 728:

Zestaw zabawowy I:

- wieża duża z dachem czterospadowym deskowanie z płyty OSB, kryte gontem;
 - podest mini 4 stopnie;
 - podest mini 1stopień x 2 szt.;
 - most łukowy;
 - schody trójkątne;
 - most łańcuchowy;
 - pochylnia;
 - łuk wspinaczkowy;
 - wieża z drabinką;
 - zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej ;
- Huśtawka ważka - np. Konik

Bujak jednoosobowy ze sklejki laminowanej I

Bujak samochód czteroosobowy ze sklejki laminowanej

Huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym

Ścianka wspinaczkowa z przepłotnią z liny.

Ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe 2szt.

Kosz na śmieci

Regulamin Placu zabaw

3. Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Ostrów nr działki 242:

Zestaw zabawowy I :

- wieża duża z dachem czterospadowym deskowanie z płyty OSB, kryte gontem;

- podest mini 4 stopnie;
 - podest mini 1stopień x 2 szt.;
 - most łukowy;
 - schody trójkątne;
 - most łańcuchowy;
 - pochylnia;
 - łuk wspinaczkowy;
 - wieża z drabinką;
 - zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej ;
- Huśtawka ważka - np. Konik

Bujak jednoosobowy ze sklejki laminowanej I
 Bujak samochód czteroosobowy ze sklejki laminowanej
 Huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym
 Szałas indiański

Przeplotnia Fala 2 wykonana z łuków klejonych warstwowo.
 Ścianka wspinaczkowa z przeplotnią z liny.
 Ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe 2szt.
 Kosz na śmieci
 Regulamin Placu zabaw

Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Zapole nr działki 339:

- Zestaw zabawowy I:
- wieża duża z dachem czterospadowym deskowanie z płyty OSB, kryte gontem;
 - podest mini 4 stopnie;
 - podest mini 1stopień x 2 szt.;
 - most łukowy;
 - schody trójkątne;
 - most łańcuchowy;
 - pochylnia;
 - łuk wspinaczkowy;
 - wieża z drabinką;
 - zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej ;
- Huśtawka ważka - np. Konik

Bujak jednoosobowy ze sklejki laminowanej I
 Bujak samochód czteroosobowy ze sklejki laminowanej
 Huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym
 Szałas indiański

Przeplotnia Fala 2 wykonana z łuków klejonych warstwowo.
 Ścianka wspinaczkowa z przeplotnią z liny.
 Ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe 2 szt.
 Kosz na śmieci
 Regulamin Placu zabaw

5. Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Pyszków nr działki 233:

- Zestaw zabawowy II :
- wieża duża z dachem czterospadowym deskowanie z płyty OSB, kryte gontem;
 - podest mini 4 stopnie;
 - podest mini 1stopień x 2 szt.;
 - most łukowy;
 - schody trójkątne;
 - wieża z drabinką;
 - zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej
 - most łańcuchowy;
 - pochylnia;
 - podest mały;
 - łuk wspinaczkowy.
- Huśtawka ważka - np. Konik

Bujak jednoosobowy ze sklejki laminowanej I
 Bujak samochód czteroosobowy ze sklejki laminowanej
 Huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym
 Szałas indiański wspinaczkowy

Przeplotnia Fala 2 wykonana z łuków klejonych warstwowo.
Ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe 2szt.
Kosz na śmieci
Regulamin Placu zabaw

6. Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Gozdy nr działki 128:

Zestaw zabawowy III:

- wieża duża z dachem czterospadowym deskowanie z płyty OSB, kryte gontem;
 - podest mini 4 stopnie;
 - podest mini 2 stopnie;
 - podest mini 1stopień;
 - most łukowy;
 - podest mały;
 - pochylnia;
 - wieża z drabinką;
 - zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej ;
- Huśtawka ważka - np. Konik

Bujak jednoosobowy ze sklejki laminowanej
Samochód czteroosobowy ze sklejki laminowanej I
Huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym
Szałas indiański wspinaczkowy
Ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe 2szt.
Kosz na śmieci
Regulamin Placu zabaw

7. Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Krzaki nr działki 122:

Zestaw zabawowy IV

- wieża duża z dachem czterospadowym deskowanie z płyty OSB, kryte gontem;
 - podest mini 4 stopnie;
 - podest mini 2stopnie;
 - podest mini 1stopień;
 - most łańcuchowy;
 - podest mały;
 - pochylnia;
 - wieża z drabinką;
 - zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej ;
- Huśtawka ważka - np. Konik

Bujak jednoosobowy ze sklejki laminowanej I
Huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym
Bioracz

Twister
Ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe 2szt.
Kosz na śmieci
Regulamin Placu zabaw

8. Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Stefanów Ruszkowski nr działki 229/22:

Zestaw zabawowy I:

- wieża duża z dachem czterospadowym deskowanie z płyty OSB, kryte gontem;
 - podest mini 4 stopnie;
 - podest mini 1stopień x 2 szt.;
 - most łukowy;
 - schody trójkątne;
 - most łańcuchowy;
 - pochylnia;
 - łuk wspinaczkowy;
 - wieża z drabinką;
 - zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej ;
- Huśtawka ważka - np. Konik

Bujak jednoosobowy ze sklejki laminowanej I
Huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym
Szałas indiański wspinaczkowy
Ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe 2szt.

Kosz na śmieci
Regulamin Placu zabaw

9. Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Barczew nr działki 639:

Zestaw zabawowy IV

- wieża duża z dachem czterospadowym deskowanie z płyty OSB, kryte gontem;
- podest mini 4 stopnie;
- podest mini 2 stopnie;
- podest mini 1stopień;
- most łańcuchowy;
- podest mały;
- pochylnia;
- wieża z drabinką;
- zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej ;

Huśtawka ważka - np. Konik

Bujak jednoosobowy ze sklejki laminowanej II

Huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym

Sześciokąt ze ścianką wspinaczkową

Ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe 2szt.

Kosz na śmieci

Regulamin Placu zabaw

10. Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Kliczków Wielki nr działki 57/1:

Zestaw zabawowy II :

- wieża duża z dachem czterospadowym deskowanie z płyty OSB, kryte gontem;
- podest mini 4 stopnie;
- podest mini 1stopień x 2 szt.;
- most łukowy;
- schody trójkątne;
- wieża z drabinką;
- zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej
- most łańcuchowy;
- pochylnia;
- podest mały;
- łuk wspinaczkowy.

Huśtawka ważka - np. Konik

Bujak jednoosobowy ze sklejki laminowanej

Bujak samochód czteroosobowy ze sklejki laminowanej I

Huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym

Sześciokąt indyjski wspinaczkowy

Płotnia Fala 2 wykonana z łuków klejonych warstwowo.

Ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe 2szt.

Kosz na śmieci

Regulamin Placu zabaw

11. Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Kliczków Kolonia nr działki 169:

Zestaw zabawowy V:

- wieża duża z dachem czterospadowym deskowanie z płyty OSB, kryte gontem;
- podest mini 4 stopnie;
- podest mini 2 stopnie;
- podest mini 1stopień;
- most łańcuchowy;
- pochylnia;
- podest mały;

Regulamin Placu zabaw

12. Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Bronisławów nr działki 108/6:

Najazd łukowy długi - najazd łukowy i platforma

Najazd łukowy długi z najazdem prostym - najazd łukowy i platforma oraz najazd prosty

Najazd prosty z platformą - najazd prosty i platforma

Biegacz

Twister

Wioślarz

Ścianka wspinaczkowa z przepłotnią z liny.

Piaskownica wraz z wygradzeniem terenu.

Regulamin Placu zabaw

Utwardzenie terenu pod urządzenia skate parku.

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 PLAC ZABAW - Dębołęka			
1.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy I - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
1.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
1.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy I - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
1.4 Dostarczenie i montaż elementów - bujak samolot czteroosobowy ze sklejki laminowanej - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
1.5 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
1.6 Dostarczenie i montaż elementów - szalás indiański wspinaczkowy - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
1.7 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	2		kpl
1.8 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
1.9 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2 PLAC ZABAW - Kliczków Mały			
2.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy I - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
2.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
2.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy II - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
2.4 Dostarczenie i montaż elementów - bujak samochód czteroosobowy ze sklejk laminowanej - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
2.5 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
2.6 Dostarczenie i montaż elementów - ścianka wspinaczkowa z przepłotnią z liny - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
2.7 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	2		kpl
2.8 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
2.9 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3 PLAC ZABAW - Ostrów			
3.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy I - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
3.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
3.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy II - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
3.4 Dostarczenie i montaż elementów - bujak samochód czteroosobowy ze sklejki laminowanej - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
3.5 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
3.6 Dostarczenie i montaż elementów - szałas indiański - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
3.7 Dostarczenie i montaż elementów - przeplotnia fala 2 wykonana z łuków warstwowo- kalkulacja indywidualna.	1		kpl
3.8 Dostarczenie i montaż elementów - ścianka wspinaczkowa z przeplotnią z liny - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
3.9 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	2		kpl
3.10 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
3.11 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
4 PLAC ZABAW - Zapole			
4.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy I- kalkulacja indywidualna.	1		kpl
4.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
4.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy II - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
4.4 Dostarczenie i montaż elementów - bujak samochód czteroosobowy ze sklejkii laminowanej - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
4.5 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
4.6 Dostarczenie i montaż elementów - szałas indiański - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
4.7 Dostarczenie i montaż elementów - przeplotnia fala 2 wykonana z łuków warstwowo- kalkulacja indywidualna.	1		kpl
4.8 Dostarczenie i montaż elementów - ścianka wspinaczkowa z przeplotnią z liny - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
4.9 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	2		kpl
4.10 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
4.11 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
5 PLAC ZABAW - Pyszków			
5.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy II - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
5.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
5.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy II - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
5.4 Dostarczenie i montaż elementów - bujak samochód czteroosobowy ze sklejki laminowanej - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
5.5 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
5.6 Dostarczenie i montaż elementów - szalás indiański wspinaczkowy - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
5.7 Dostarczenie i montaż elementów - przepłotnia fala 2 wykonana z łuków warstwowo- kalkulacja indywidualna.	1		kpl
5.8 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	2		kpl
5.9 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
5.10 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
6 PLAC ZABAW - Gozdy			
6.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy III - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
6.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
6.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy II - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
6.4 Dostarczenie i montaż elementów - samochód czteroosobowy ze sklejki laminowanej - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
6.5 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
6.6 Dostarczenie i montaż elementów - szalasy indiański wspinaczkowy - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
6.7 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	2		kpl
6.8 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
6.9 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wycieszenie iloŝci robót	Iloŝć	Krot.	Jedn.
7 PLAC ZABAW - Krzaki			
7.1 Dostarczenie i montaŝ elementów - zestaw zabawowy IV - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
7.2 Dostarczenie i montaŝ elementów - huŝtawka waŝka-konik - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
7.3 Dostarczenie i montaŝ elementów - bujak jednoosobowy II - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
7.4 Dostarczenie i montaŝ elementów - huŝtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
7.5 Dostarczenie i montaŝ elementów - biegacz - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
7.6 Dostarczenie i montaŝ elementów - twister - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
7.7 Dostarczenie i montaŝ elementów - ławka drewniana na ŝeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	2		kpl
7.8 Dostarczenie i montaŝ elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
7.9 Dostarczenie i montaŝ elementów - kosze na ŝmieci - kalkulacja indywidualna.	1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
8 PLAC ZABAW - Stefanów Ruszkowski			
8.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy I - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
8.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
8.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy II - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
8.4 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
8.5 Dostarczenie i montaż elementów - szalasy indiański wspinaczkowy - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
8.6 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	2		kpl
8.7 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
8.8 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
9 PLAC ZABAW - Barczew			
9.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy IV - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
9.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
9.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy I - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
9.4 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
9.5 Dostarczenie i montaż elementów - sześciokąt ze ścianką wspinaczkową - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
9.6 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	2		kpl
9.7 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
9.8 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
10 PLAC ZABAW - Kliczków Wielki			
10.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy II - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
10.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
10.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy II - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
10.4 Dostarczenie i montaż elementów - bujak samochód czteroosobowy ze sklejki laminowanej - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
10.5 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
10.6 Dostarczenie i montaż elementów - szalęs indiański wspinaczkowy - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
10.7 Dostarczenie i montaż elementów - przepłotnia fala 2 wykonana z łuków warstwowo- kalkulacja indywidualna.	1		kpl
10.8 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	2		kpl
10.9 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
10.10 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wycieszenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
11 PLAC ZABAW - Kliczków Kolonia			
11.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy V - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
11.2 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
12 PLAC ZABAW - Bronisławów			
12.1 KNNR 1/201/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV	41,5		m3
12.2 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5-t	41,5	15,0	m3
12.3 KNR 223/201/2 Rozścielenie materiałów ulepszających, pospółka o grubości warstwy po zagęszczeniu do 5·cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	158		m2
12.4 KNR 223/201/3 Rozścielenie materiałów ulepszających, dodatek lub potrącenie za każdy 1·cm grubości warstwy R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	158	5,00	m2
12.5 KNR 223/105/1 Podbudowa betonowa zagęszczona ręcznie, warstwa grubości 15·cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	158		m2
12.6 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV	59		m
12.7 KNNR 1/201/7 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II	8		m3
KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t	8	15,0	m3
12.9 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	2,655		m3
12.10 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	59		m
12.11 Dostarczenie i montaż elementów - Najazd łukowy długi - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
12.12 Dostarczenie i montaż elementów - Najazd łukowy długi z najazdem prostym- kalkulacja indywidualna.	1		kpl
12.13 Dostarczenie i montaż elementów - Najazd prosty z platformą - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
12.14 Dostarczenie i montaż elementów - biegacz - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
12.15 Dostarczenie i montaż elementów - twister - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
12.16 Dostarczenie i montaż elementów - Wiosłarz - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
12.17 Dostarczenie i montaż elementów - ścianka wspinaczkowa z przepłotnią z liny - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
12.18 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	1		kpl
12.19 KNNR 1/201/7 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II	38,4		m3
12.20 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t	38,4	15,0	m3
12.21 KNR 221/606/7 Piaskownice, wypełnienie piaskiem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	38,4		m3
12.22 KNNR 2/1603/1 (2) Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw słupków co 2,4·m), wysokość elementu do 1·m, słupki z rur stalowych	88		m
12.23 KNR 202/1808/4 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3.0/1.0·m), wysokość 1·m	1	0,50	kpl

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
I PLAC ZABAW - Dębołęka					
1.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy I - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
1.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
1.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy I - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
1.4 Dostarczenie i montaż elementów - bujak samolot czteroosobowy ze sklejki laminowanej - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
1.5 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
1.6 Dostarczenie i montaż elementów - szłaś indiański wspinaczkowy - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
1.7 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	kpl		2		
1.8 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
1.9 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2 PLAC ZABAW - Kliczków Mały					
2.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy I - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
2.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
2.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy II - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
2.4 Dostarczenie i montaż elementów - bujak samochód czteroosobowy ze sklejki laminowanej - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
2.5 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
2.6 Dostarczenie i montaż elementów - ścianka wspinaczkowa z przepłotnią z liny - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
2.7 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	kpl		2		
2.8 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
2.9 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3 PLAC ZABAW - Ostrów					
3.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy I - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
3.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
3.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy II - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
3.4 Dostarczenie i montaż elementów - bujak samochód czteroosobowy ze sklejki laminowanej - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
3.5 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
3.6 Dostarczenie i montaż elementów - szałas indiański - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
3.7 Dostarczenie i montaż elementów - przeplotnia fala 2 wykonana z łuków warstwowo- kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
3.8 Dostarczenie i montaż elementów - ścianka wspinaczkowa z przeplotnią z liny - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
3.9 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	kpl		2		
3.10 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
3.11 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4 PLAC ZABAW - Zapole					
4.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy I- kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
4.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
4.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy II - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
4.4 Dostarczenie i montaż elementów - bujak samochód czteroosobowy ze sklejki laminowanej - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
4.5 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
4.6 Dostarczenie i montaż elementów - szataś indiański - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
4.7 Dostarczenie i montaż elementów - przepłotnia fala 2 wykonana z łuków warstwowo- kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
4.8 Dostarczenie i montaż elementów - ścianka wspinaczkowa z przepłotnią z liny - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
4.9 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	kpl		2		
4.10 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
4.11 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
5 PLAC ZABAW - Pyszków					
5.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy II - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
5.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
5.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy II - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
5.4 Dostarczenie i montaż elementów - bujak samochód czteroosobowy ze sklejki laminowanej - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
5.5 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
5.6 Dostarczenie i montaż elementów - szalás indiański wspinaczkowy - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
5.7 Dostarczenie i montaż elementów - przepłotnia fala 2 wykonana z luków warstwowo- kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
5.8 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na wnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	kpl		2		
5.9 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
5.10 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
6 PLAC ZABAW - Gozdy					
6.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy III - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
6.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
6.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy II - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
6.4 Dostarczenie i montaż elementów - samochód czteroosobowy ze sklejki laminowanej - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
6.5 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
6.6 Dostarczenie i montaż elementów - szataś indiański wspinaczkowy - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
6.7 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	kpl		2		
6.8 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
6.9 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
7 PLAC ZABAW - Krzaki					
7.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy IV - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
7.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
7.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy II - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
7.4 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
7.5 Dostarczenie i montaż elementów - biegacz - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
7.6 Dostarczenie i montaż elementów - twister - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
7.7 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	kpl		2		
7.8 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
7.8 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
8 PLAC ZABAW - Stefanów Ruszkowski					
8.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy I - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
8.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
8.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy II - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
8.4 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
8.5 Dostarczenie i montaż elementów - szalās indiański wspinaczkowy - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
8.6 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	kpl		2		
8.7 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
8.8 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
9 PLAC ZABAW - Barczew					
9.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy IV - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
9.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
9.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy I - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
9.4 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
9.5 Dostarczenie i montaż elementów - sześciokąt ze ścianką wspinaczkową - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
9.6 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	kpl		2		
9.7 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
9.8 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
10 PLAC ZABAW - Kliczków Wielki					
10.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy II - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
10.2 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka ważka-konik - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
10.3 Dostarczenie i montaż elementów - bujak jednoosobowy II - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
10.4 Dostarczenie i montaż elementów - bujak samochód czteroosobowy ze sklejki laminowanej - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
10.5 Dostarczenie i montaż elementów - huśtawka podwójna z siedziskiem zwykłym i koszyczkowym - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
10.6 Dostarczenie i montaż elementów - szalás indiański wspinaczkowy - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
10.7 Dostarczenie i montaż elementów - przepłotnia fala 2 wykonana z łuków warstwowo- kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
10.8 Dostarczenie i montaż elementów - ławka drewniana na żeliwnych nogach 5 desek montowana na stałe - kalkulacja indywidualna.	kpl		2		
10.9 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
10.10 Dostarczenie i montaż elementów - kosze na śmieci - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
11 PLAC ZABAW - Kliczków Kolonia					
11.1 Dostarczenie i montaż elementów - zestaw zabawowy V - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
11.2 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
12 PLAC ZABAW - Bronisławów					
12.1 KNNR 1/201/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV	m3		41,5		
12.2 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5-t	m3	15,0	41,5		
12.3 KNR 223/201/2 Rozścielenie materiałów ulepszających, pospółka o grubości warstwy po zagęszczeniu do 5·cm	m2		158		
12.4 KNR 223/201/3 Rozścielenie materiałów ulepszających, dodatek lub potrącenie za każdy 1·cm grubości warstwy	m2	5,00	158		
12.5 KNR 223/105/1 'odbudowa betonowa zagęszczona ręcznie, warstwa grubości 15·cm	m2		158		
12.6 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV	m		59		
12.7 KNNR 1/201/7 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II	m3		8		
12.8 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5-t	m3	15,0	8		
12.9 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3		2,655		
12.10 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		59		
12.11 Dostarczenie i montaż elementów - Najazd łukowy długi - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
12.12 Dostarczenie i montaż elementów - Najazd łukowy długi z najazdem prostym- kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
12.13 Dostarczenie i montaż elementów - Najazd prosty z platformą - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
12.14 Dostarczenie i montaż elementów - biegacz - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
12.15 Dostarczenie i montaż elementów - twister - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
12.16 Dostarczenie i montaż elementów - Wioślarz - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
12.17 Dostarczenie i montaż elementów - ścianka wspinaczkowa z przepłotnią z liny - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
12.18 Dostarczenie i montaż elementów - tablica regulaminowa - kalkulacja indywidualna.	kpl		1		
12.19 KNNR 1/201/7 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II	m3		38,4		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
12.20 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5-t	m3	15,0	38,4		
12.21 KNR 221/606/7 Piaskownice, wypełnienie piaskiem	m3		38,4		
12.22 KNNR 2/1603/1 (2) Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw słupków co 2,4-m), wysokość elementu do 1-m, słupki z rur stalowych	m		88		
12.23 KNR 202/1808/4 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3.0/1.0-m), wysokość 1-m	kpl	0,50	1		

Tabela elementów scalonych

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1	PLAC ZABAW - Dębołęka	
2	PLAC ZABAW - Kliczków Mały	
3	PLAC ZABAW - Ostrów	
4	PLAC ZABAW - Zapole	
5	PLAC ZABAW - Pyszków	
6	PLAC ZABAW - Gozdy	
7	PLAC ZABAW - Krzaki	
8	PLAC ZABAW - Stefanów Ruszkowski	
9	PLAC ZABAW - Barczew	
10	PLAC ZABAW - Kliczków Wielki	
11	PLAC ZABAW - Kliczków Kolonia	
12	PLAC ZABAW - Bronisławów	