PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qdsr=275m3/d NA DZIAŁKACH NR 209 I 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO
INWESTOR: GMINA BRZEŹNIO, UL. WSPÓLNA 44, 98-275 BRZEŹNIO
BILANS TERENU:
– powierzchnia działek 10000m2
– powierzchnia budowli i obiektów 830m2
– powierzchnia terenów zieleni 5505m2
– powierzchnia dróg i placów 3665m2
Procent pow. biologicznie czynnej 5505/10000 = 55.1%>30%
LEGENDA:
1 – PROJ. BUDYNEK TECHNICZNY (KRATA, ZB. UŚREDNIAJĄCY, POMPOWNIA)
2 – PROJ. REAKTOR SBR Q=275m3/d (2x137.5m3/d) I GŁÓWNY POMIAR ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH
3 – PROJ. BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY
4 – PROJ. OSŁONA ŚMIETNIKOWA
5 – PROJ. TACA OCIEKOWA DLA WOZÓW ASCENIZACYJNYCH (DOWOŻONYCH)
6 – PROJ. FILTR CHEMICZNY TYP DKFIL O WYDATKU DO 1000m3/h
7 – PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE OBSŁUGI I KLIENTÓW
8 – PROJ. STOJAK NA ROWERY
9 – PROJ. BRAMA PRZESUWNA MECHANICZNA STEROWANA PILOTEM, SZER. 4.0m
Z – PROJ. ZJAZD PUBLICZNY Z DROGI POWIATOWEJ
SW – PROJ. STUDZIENKA WODOMIERZOWA
– PROJ. OGRODZENIE PANELOWE PEŁNE BETONOWE
– PROJ. PLACE I DROGI UTWARDZONE KOSTKĄ W OBRZEŻU BETONOWYM
– PROJ. ZIELEŃ W DWÓCH RZĘDACH (Z KRZEWÓW I DRZEW O WŁAŚCIWOŚCIACH KATERIOSTATYCZNYCH I BAKTERIOBÓJCZYCH, NP: JAŁOWIEC I WIERZBA)
w – PROJ. ZEWN. INSTALACJA WODOCIĄGOWA
k – PROJ. ZEWN. INSTALACJA SANITARNA
e – PROJ. OŚWIETLENIE Z TELEWIZJĄ PRZEMYSŁOWĄ
W – PROJ. PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY
ZK – PROJ. ZŁĄCZE KABLOWE
W – PROJ. WYLOT W KM 1+020 ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH
W1 – PROJ. WYLOT W KM 1+030
– PROJ. PRZEŁOŻENIE DRENAŻU PVCø150
– ISTN. DRENAŻ DO PRZEŁOŻENIA
– ISTN. DRENAŻ
D – PROJ. STUDZIENKI REWIZYJNE BETONOWE Dn1000
– NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
ABCD – LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI
PRO—IN—MAT®
Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO—IN—MAT
33–100 TARNÓW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627–26–37 w. 11–16, e–mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Qśrd=275m3/d
NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO
TYTUŁ: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA: 1:500
PROJEKTANT: mgr inż. MAREK MATYJEWICZ BUA–8346/132 I 169/88
Specjalność instalacyjno–inżynieryjna
DATA: 2011.07
PODPIS:
NR RYS.: 2
OPRACOWAŁ: mgr inż. JACEK SZOSTEK
DATA: 2011.07
PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. GRZEGORZ PABJAN S–199/02
Specjalność instalacyjna
DATA: 2011.07
PODPIS:
NR STR.:
woj. łódzkie, powiat sieradzki
gmina: Brzeźnio
obiekt: Brzeźnio dz. 198/1, 198/2
F.P.H.U. "GEODETA"
Łukasz Feter
98-200 Sieradz, ul. Mickiewicza 2
tel. 043 827 22 23
SZKIC LOKALIZACJI
1: 25 000
MAPA SYTUACYJNO–WYSOKOŚCIOWA
Z GEODEZYJNĄ INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
skala 1:500
Wykonano na podstawie mapy syt.–wys. w skali 1:1000
sekcje: 6.157.26.13.3
Pomiar w terenie wykonał: "GEODETA"
Aktualizację mapy numerycznej w systemie EWMAPA wykonał:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Sieradzu
Układ współrzędnych: 2000
Układ odniesienia: Kronsztadt 1960
Mapa aktualna na dzień: 08.09.2010 r.
Kierownik roboty
GEODETA UPRAWNIONY
inż. Łukasz Feter
nr upr. 19751
inż. Łukasz Feter
STAROSTA POWIATU SIERADZKIEGO
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
mgr Jadwiga Jarmulska
Starszy Inspektor
PROJ. PRZEPUST RUROWY
51°29'50,16" N, 18°37'30,42" E
LIKWIDACJA WYLOTU W3 W KM 0+60
PROJ. WYLOT W KM 1+020
PROJ. WYLOT W1 KM 1+030
do drogi Dębołęka - Brzeźnio
ISTNIEJĄCY DOJAZD
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
DOPŁYW ŚCIEKÓW Z GMINY BRZEŹNIO WG KONCEPCJI