

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Brzeźnio (Dz. nr 157/1, 530, 529)

Obiekt : Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Brzeźnio (Dz. nr 157/1, 530, 529)

Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Brzeźnio (Dz. nr 157/1, 530, 529)

Inwestor : Gmina Brzeźnio
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio

Wykonawca : Biuro Inżynierskie El-Jot Lesiczka Joanna
ul. Zawiszy Czarnego 27, 52-241 Wrocław

Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Brzeźnio (Dz. nr 157/1, 530, 529)

Budowa : Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Brzeźnio (Dz. nr 157/1, 530, 529)

Obiekt : Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Brzeźnio (Dz. nr 157/1, 530, 529)

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 21-06-2014

Str: 1

| Lp. | Nr Sp.Tech. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|------------|-------------|---|----------|-------------|
| 1 | | BRANŻA DROGOWA I ORGANIZACJA RUCHU - Etap I | | |
| 1.1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV : 45100000-8 | | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | 0.39 | km |
| 1.2 | | PODBUDOWY Kod CPV : 45233000-9 | | |
| 2 | D-04.01.01 | Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 15 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym | 1 885.00 | m2 |
| | | 1255 + 630 = | 1 885.00 | |
| | | Razem = | 1 885.00 | m2 |
| 3 | D-04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km, w gruncie kat.I-III, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /spycharka 75 KM i samochód 5-10 t/ | 282.75 | m3 |
| | | 1885 * 0.15 = | 282.75 | |
| | | Razem = | 282.75 | m3 |
| 4 | D-04.01.01 | Wywóz gruntu na wysypisko wraz z kosztami utylizacji | 282.75 | m3 |
| 5 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 1 255.00 | m2 |
| 6 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej | 1 255.00 | m2 |
| 1.3 | | NAWIERZCHNIE Kod CPV : 45233000-9 | | |
| 7 | D-05.03.05 | Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm | 1 255.00 | m2 |
| 8 | D-04.04.02 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego lub frezowiny, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 15 cm - pobocza | 630.00 | m2 |
| 1.4 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV : 45111000-8 | | |
| 9 | | Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu | 782.00 | m |
| 1.5 | | ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZEGO | | |
| 10 | D.00.00.00 | Wdrożenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu | 1.00 | kpl. |