

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zapole (Dz. 259, 348, 351)**

Obiekt : **Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zapole (Dz. 259, 348, 351)**

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zapole (Dz. 259, 348, 351)

Investor : **Gmina Brzeźnio**
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio

Wykonawca : **Biuro Inżynierskie El-Jot Lesiczka Joanna**
ul. Zawiszy Czarnego 27, 52-241 Wrocław

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zapole (Dz. 259, 348, 351)

Budowa : Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zapole (Dz. 259, 348, 351)
Obiekt : Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zapole (Dz. 259, 348, 351)

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 24-06-2014

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		BRANŻA DROGOWA I ORGANIZACJA RUCHU		
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV : 45100000-8		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0.52	km
1.2		PODBUDOWY Kod CPV : 45233000-9		
2	D-04.01.01	Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 15 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym $713 + 998 + 333 + 460 =$ Razem =	2 504.00 2 504.00	m2 m2
3	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km, w gruncie kat.I-III, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m ³ /spycharka 75 KM i samochód 5-10 t $2504 * 0.15 =$ Razem =	375.60 375.60	m3 m3
4	D-04.01.01	Wywóz gruntu na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	375.60	m3
5	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm	713.00	m2
6		Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm	998.00	m2
7		Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm	998.00	m2
8	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, przy zużyciu 0.8 kg/m ² emulsji asfaltowej $713 + 998 =$ Razem =	1 711.00 1 711.00	m2 m2
1.3		NAWIERZCHNIE Kod CPV : 45233000-9		
9	D-05.03.05	Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm	1 711.00	m2
10	D-04.04.02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego lub frezowiny, przy grubości warstwy górnej po uwalowaniu 15 cm - pobocza $333 + 460 =$ Razem =	793.00 793.00	m2 m2
1.4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV : 45111000-8		
11		Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu	396.00	m
1.5		ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZEGO		
12	D.00.00.00	Wdrożenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	1.00	kpl.