

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybnik (Dz. nr 265)

Budowa : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybnik (Dz. nr 265)
Obiekt : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybnik (Dz. nr 265)

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 21-06-2014

Str: 1

Lp.	Nr Sp. Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		BRANŻA DROGOWA I ORGANIZACJA RUCHU - Etap I		
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV : 45100000-8		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0.36	km
1.2		PODBUDOWY Kod CPV : 45233000-9		
2	D-04.01.01	Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 15 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym	1 685.00	m2
		1146 + 539 =	1 685.00	
		Razem =	1 685.00	m2
3	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km, w gruncie kat.I-III, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /spycharka 75 KM i samochód 5-10 t/	252.75	m3
		1685 * 0.15 =	252.75	
		Razem =	252.75	m3
4	D-04.01.01	Wywóz gruntu na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	252.75	m3
5	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm	1 146.00	m2
6	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej	1 146.00	m2
1.3		NAWIERZCHNIE Kod CPV : 45233000-9		
7	D-05.03.05	Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm	1 146.00	m2
8	D-04.04.02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego lub frezowiny, przy grubości warstwy górnej po uwalowaniu 15 cm - pobocza	539.00	m2
1.4		ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZEGO		
9	D.00.00.00	Wdrożenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	1.00	kpl.
2		BRANŻA DROGOWA I ORGANIZACJA RUCHU - Etap II		
2.5		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV : 45100000-8		
10	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0.31	km
2.6		PODBUDOWY Kod CPV : 45233000-9		
11	D-04.01.01	Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 15 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym	1 435.00	m2
		977 + 458 =	1 435.00	
		Razem =	1 435.00	m2
12	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km, w gruncie kat.I-III, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /spycharka 75 KM i samochód 5-10 t/	215.25	m3
		1435 * 0.15 =	215.25	
		Razem =	215.25	m3
13	D-04.01.01	Wywóz gruntu na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	215.25	m3
14	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm	977.00	m2
15	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej	977.00	m2
2.7		NAWIERZCHNIE Kod CPV : 45233000-9		